НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Ул. Светозара Марковића бр. 37
34000 Крагујевац
Дирекција, РЈ Београд
Ул. Краља Милутина бр.8
11000 Београд
телефон/факс: 011/2929-800; 011/2929-980;
www.nsz.gov.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА
БРОЈ 67/15

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Београд, август 2015. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" бр.29/13 и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 67/15, број одлуке 0094-40493-19/2015 од 10.08.2015. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр.67/15

Конкурсна документација садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке.....стр. 3 – 5

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....стр. 6 – 13

3. Услови из члана 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 67/15 и упутство како се доказује испуњеност тих услова.....стр. 14 – 23

4. Референтна листа – пословни капацитет (Образац 4) и потврда референтног наручиоца (Образац ОП 1).....стр. 24 – 26

6. Кадровски капацитет (Образац 2).....стр. 27 – 28

7. Технички капацитет (Образац 3).....стр. 29 – 30

8. Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4).....стр. 31 – 33

9. Предмери и предрачуни радова.....стр. 34 – 129

10. Образац понуде (Образац 5).....стр. 130 – 137

11. Образац структуре цене (Образац 6).....стр. 138 – 140

12. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7).....стр. 141

13. Обр. изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Об. 8).....стр. 142

14. Образац трошкова припреме понуде (Образац 9).....стр. 143

15. Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца (Образац 10).....стр. 144

16. Изјава понуђача о могућности извршења услуга (Образац 11).....стр. 145

17. Модел уговора .....стр. 146 – 156

18. Менично писмо - овлашћење (Прилог 1, 2 и 3).....стр. 157 – 159

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка радова.

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Особа за контакт је Драгана Јоксимовић, Одељење за јавне набавке, е-маил: Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980.

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова).

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката.

Ознака из класификације делатности: 43 – Специјализовани грађевински радови.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је списак објеката Наручиоца на којима је Планом текућег одржавања Наручиоца предвиђено извођење предметних радова, као и општи опис предвиђених радова.

Саставни део Техничке спецификације јесу и Предмери и предрачуни радова за сваки од предвиђених објеката, са тачно дефинисаним описом врста радова који ће се изводити и предвиђеним количинама, односно обимом предметних радова.

Понуђач мора понудити све захтеване радове ПО СИСТЕМУ "КЉУЧ У РУКЕ", у супротном таква понуда ће бити искључена из разматрања и одбијена као неприхватљива.

Појам "Кључ у руке" подразумева начин одређивања унапред фиксиране цене за извођење радова на одређеном објекту, који подразумева грађевинске, занатске и инсталатерске радове према претходно припремљеном Предмеру и предрачуну радова (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове конкурсне документације), до завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, односно Предмерима и предрачунима радова, налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.

План по систему "Кључ у руке" подразумева да сви непредвиђени радови, скривене позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности. Целокупни обим посла обухваћен је ценом за радове до завршетка посла.

Узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају значај допуне уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.
Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати Предмери и предрачуни радова, предмет јавне набавке јесу и непредвиђени, тј. непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени одређеном Партијом. Ове радове Понуђач, односно Добављач наплаћује према ценама норма сата рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме се радови изводе, а које наводи у Обрасцу понуде, као и према тржишним ценама опреме и материјала које је користио приликом извођења непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично.
Понуђач може поднети понуду за само једну партију, неколико партија, као и за све партије, при чему је обавезан да јасно назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или на поједине партије.
Понуђач мора понудити, тј. дати јединичне и укупне цене за све ставке у оквиру сваког Предмера и предрачуна радова, у оквиру сваке партије за коју подноси понуду, у супротном таква понуда ће бити искључена из разматрања и одбијена као неприхватљива.

1.7. ОПИС ПАРТИЈА

Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати засебно, и то:

Партија 1.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског округа;

Партија 2.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа;

Партија 3.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, Поморавског и Рашког округа;

Партија 4.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског округа и на територији АП К и М;

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 2015. годину, на позицији бр. 1.3.1. Средства су обезбеђена у Финансијском плану за 2015. годину на конту 4251.

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs/ Javne nabavke / Javne nabavke 2015.), линк:
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом.

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Националне службе за запошљавање **дана 10.08.2015. године**.

Рок за подношење понуда је најкасније до **09.09.2015. године до 11:00 часова** у писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. **НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (**са назнаком: **"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 67/15 – НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, НЕ ОТВАРАТИ"), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.**

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија **09.09.2015. године, у 11:15 часова** у просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, сала бр.400.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних ЗЈН и конкурсном документацијом.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

На понуди мора бити наведен **назив, број јавне набавке (са назнаком: "Понуда за јавну набавку број 67/15, набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката - не отварати"), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача**.

2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.

Уколико понуду подноси за више партија, није обавезан да доставља доказе о испуњености услова и остале захтеване обрасце за сваку партију посебно, већ може доставити само један комплет документације, који се односи на све партије за које подноси понуду.

Обрасце који се односе на више партија (нпр. Образац понуде и Образац структуре цене) понуђач попуњава у једном примерку и попуњава податке за све партије за које подноси понуду.

У случају подношења понуде за више партија, понуда се доставља као једна целина за све партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.)

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара.

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем.

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача.

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.6.2. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације).
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити регулисано.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

2.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. Авансно плаћање није предвиђено.
Рок плаћања понуђач уписује на за то предвиђено место у обрасцу понуде.
Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, закоје су дати Предмери и предрачуни радова, као и на осталим објектима наручиоца који се налазе на територији наведених округа у оквиру сваке од партија за које је закључен уговор (за непредвиђене, тј. непланиране радове, хитне интервенције и слично).
Време почетка извођења радова: време потребно да понуђач предвођен стручним лицима квалификованим за послове који ће се вршити (инжењерима или техничарима), приступи објекту, сачини процену потребних радова и отпочне припремне односно главне радове на објекту, мора бити највише 10 дана од дана достављања позива, тј.издавања налога за почетак радова
Рок за завршетак извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога.
Уколико је понуђени рок извођења радова дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Добављач или представништво Добављача одговара наручиоцу за квалитет, За квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену **гаранцију** за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:

- 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.8. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере и у укупном износу (са и без ПДВ-а), а према Предмерима и предрачунима радова који су саставни део Техничке спецификације предмета јавне набавке. У исказане цене треба

да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.
Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да има у виду да се радови уговарају по систему "КЉУЧ У РУКЕ", што је детаљније описано под тачком 1.6. Конкурсне документације, што значи да треба да узме у обзир и могуће вишкове/мањкове радова, као и непредвиђене радове које треба да сноси (као што је то наведено под том тачком).
Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати Предмери и предрачуни радова, предмет јавне набавке јесу и непредвиђени, тј. непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени одређеном Партијом. За ове радове Понуђач, односно Добављач, у Обрасцу понуде наводи цене по јединици мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме се радови изводе, док ће се трошкови опреме и материјала које је Понуђач/Добављач користио приликом извођења непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично, наплаћивати према тржишним ценама опреме и материјала, које Наручилац претходно мора да провери и одобри.
Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац може поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије.
Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - добављача (добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније даном закључења уговора), две оригиналне соло менице, уколико је понуђач правно лице, односно две трасиране менице, уколико је понуђач предузетник или физичко лице. Поред меница, доставља се и пратећа документација: правно лице - доказ о регистрацији менице, копија картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата.

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке и могу бити активиране у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу. Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011).

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 1. и 2. наручилац ће понуду таквог понуђача одбити.

Уколико понуђач којем је додељен уговор има негативну референцу, а да притом предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, сходно члану 82. став 12. ЗЈН, као средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, наручилац ће захтевати банкарску гаранцију у вредности од 15% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може захтевати у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз напомену "Додатна објашњења за јавну набавку број 67/15". Особа за контакт: Драгана Јоксимовић.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији.

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена без ПДВ-а, према Предмерима и предрачунима радова из Обрасца понуде (Одељак А), увећана за укупну вредност непредвиђених, непланираних радова, хитних интервенција и слично, која је наведена у Обрасцу понуде (Одељак Б), међу појединачним понудама у оквиру саваке Партије.

Избор најповољније понуде вршиће се одвојено, по партијама.

У оквиру сваке партије за коју подноси понуду, понуђач мора понудити све тражене радове, у складу и на начин прописан конкурсном документацијом и ЗЈН, тако да ће наведени критеријум бити примењиван на сваку партију посебно.

У случају да два или више понуђача понуде исте цене у оквиру одређене партије, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

2.13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, која је саставни део конкурсне документације.

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. члана 149. ЗЈН долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Рок из претходног става, у случају потребе, може бити продужен одлуком наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН.
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Предвиђени датум закључења уговора је током септембра месеца 2015. године.

2.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

2.18. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. **Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи**:

	Услов из члана 75. и 76. ЗЈН:	Докази из члана 77. ЗЈН:
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	**Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре** или **Потврда (Решење) Привредног или Трговинског суда**. **Уколико је понуђач предузетник** доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра **Уколико је понуђач физичко лице** за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ
2	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	**За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника или физичког лица:** - **Извод из казнене евиденције** коју издаје надлежна ПУ МУП-а **За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):** - За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: **а) Уверење Основног суда**, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) **б) Уверење Вишег суда** (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година) - За дела организованог криминала: **ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду** **Напомена:** уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала)

3	Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, **која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда**	**Потврде Привредног И Прекршајног суда ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре.** **Уколико је понуђач предузетник**, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције за привредне регистре **Уколико је понуђач физичко лице**, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (ове потврде морају бити издате **након објављивања позива за подношење понуда**)
4	Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дацбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији	Потврде надлежног пореског органа: - **Потврда (уверење) Пореске управе** Министарства финансија Републике Србије - **Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе** о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова **Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица**
	ДОДАТНИ УСЛОВИ	
5	Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то да **у претходне три календарске године (2012., 2013. и 2014.) и током 2015. године, до датума објављивања позива за ову јавну набавку (или у краћем временском периоду),** вредност изведених радова без ПДВ-а **(тј. укупна вредност референтне листе)**,мора да буде **већа од:** - 12.000.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси понуду за Партију 1; - 9.000.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси понуду за Партију 2; - 8.500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси понуду за Партију 3; - 3.500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси понуду за Партију 4; Уколико понуђач подноси понуду за више партија, минимални износ пословног капацитета треба да се израчуна на бази збира наведених минималних вредности изведених радова за партије за које подноси понуду, без ПДВ-а.	**Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1)**. Потврде референтних наручилаца садрже податке о вредности изведених радова без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су радови изведени. Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски. Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Пословни капацитет - референтна листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези

6	Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно са **одговарајућим бројем запослених или ангажованих радника у складу са Законом о раду, који су квалификовани за обављање грађевинско занатских послова и непосредно ангажовани на истим (зидари, фасадери, молери, бравари, лимари, електричари, столари, водоинсталатери и керамичари), и то са најмање:** - **9 радника**, уколико подноси понуду за **Партију 1: 1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар, 1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и 1 карамичар** ; - **9 радника**, уколико подноси понуду за **Партију 2: 1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар, 1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и 1 карамичар** ; - **9 радника**, уколико подноси понуду за **Партију 3: 1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар, 1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и 1 карамичар** ; - **9 радника**, уколико подноси понуду за **Партију 4: 1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар, 1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и 1 карамичар** ; Уколико понуђач подноси понуду за више партија, минимални број радника треба да се израчуна на бази збира захтеваног броја радника за партије за које подноси понуду. **Поред тога**, понуђач мора имати **и запослене или ангажоване раднике са високом стручном спремом и лиценцама (без обзира за коју/е партију/е подноси понуду)**, и то:	**Кадровски капацитет (Образац 2)**, са доказима: - **фотокопије уговора о раду или уговора на основу којег је радник ангажован,** за сваког радника наведеног у списку (Образац 2); - **фотокопије лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије** о важности лиценце у тренутку отварања понуда (за запослене или ангажоване са високом стручном спремом и лиценцама) **Напомена:** Чланом 199. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да уговори о делу **неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно понуђача**. Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 2 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези

	- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре **са лиценцом 400** - најмање једног дипломираног инжењера грађевине **са лиценцом 410** - најмање једног дипломираног машинског инжењера **са лиценцом 430** - најмање једног дипл. електроинжењера **са лиценцом 450** **Напомена:** Наведене лиценце могу поседовати исте или различите особе, тј. понуђач може навести једног запосленог који истовремено поседује више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је испуњен услов да понуђач има запосленог / запослене са тим лиценцама.	
7	Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (као власник, закупац или корисник по другом основу), и то са (независно од тога за коју/е партију/е подноси понуду): - пословни простор, најмање површине 100 m^2 - магацински простор, најмање површине 400 m^2 - грађевинска скела, најмање површине 2.000 m^2 - путничко возило, најмање 1 ком. - возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 2 ком. - теретно возило - кипер носивости до 2 тоне, најмање 2 ком. - теретно возило, носивости преко 5 тона, најмање 1 ком. - ауто дизалица носивости 8 тона или више, најмање 1 ком. - ровокопач, најмање 1 ком. - вибрационе бушилице, најмање 4 ком. - мешалице за бетон, најмање 3 ком. - компресор, најмање 1 ком.	**Образац Технички капацитет (Образац 3)**, са доказима: - **за пословни и магацински простор**: фотокопију власничког листа, извода из земљишних књига, купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих уговора о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда; - **за возила**: фотокопије саобраћајних дозвола (или потврде о регистрацији возила) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда - **поседовање пословног и магацинског простора, опреме и машина, и осталих средстава** понуђач може доказати достављањем фотокопије књиговодствене картице основних средстава, пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин), фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена или слично. Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – Технички капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и

		доставља у склопу заједничке понуде). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези
8	Да понуђач има уведене стандарде ISO 9001:2008, или одговарајуће стандарде	Као доказ, понуђач доставља **фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001:2008,** или одговарајућих стандарда, издатих од домаћих или иностраних сертификационих тела. Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. **Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача**. Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (кумулативно), а ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора имати уведене стандарде ISO 9001:2008, или одговарајуће стандарде
9	Понуђач је у обавези да има, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о процени ризика.	Као доказ, понуђач прилаже **фотокопију Акта о процени ризика**. Уколико понуду поднесе група понуђача, довољно је да само један члан групе понуђача има усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог. Уколико наступа са подизвођачем/има, и за њих се доставља фотокопија Акта о процени ризика
ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ		
10	**Техничка спецификација предмета јавне набавке, са Предмерима и предрачунима радова (Образац 4)** - понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за све врсте радова у оквиру Предмера и предрачуна радова, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за све врсте радова, унесе у Образац понуде (Одељак А), као укупну понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом), за сваки објекат у оквиру партије за коју подноси понуду - у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију	

11	**Образац понуде (Образац 5)** - понуђач је обавезан да укупну понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом), за сваки објекат у оквиру партије за коју подноси понуду, унесе у Образац понуде, у **Одељак А**, као укупну понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом) - за непредвиђене, тј. непланиране радове (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени одређеном Партијом, понуђач у **Одељку Б** Обрасца понуде наводи цене по јединици мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме се радови изводе - понуђач је обавезан да попуни податке за партију/е за коју/е подноси понуду, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване податке – комерцијалне услове и остале захтеване податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде - у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају, или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију
12	**Образац структуре цене (Образац 6)** - понуђач је обавезан да попуни податке за партију/е за коју/е подноси понуду, и да печатира и потпише образац на крају. Поред понуђене цене радова, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ - у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача, или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију
13	**Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)** - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде
14	**Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 8)** - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде
15	**Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)** - у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом

16	**Записник о извршеном увиду у објекте наручиоца** (за сваки испод наведени објекат Наручиоца, треба попунити посебан записник), **који су испод таксативно наведени**, у којима ће се изводити предметни радови, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица Наручиоца (**Образац 10**). Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у следеће објекте: - **Филијала Нови Сад**, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад - **Филијала Сремска Митровица**, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица - **Филијала Кикинда**, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда - Филијала Београд **– Служба Нови Београд**, Ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Београд, на адреси Ул. Гундулићев венац бр.23-25, Београд)* - **Дирекција Београд – Ломина**, Ул. Ломина бр. 22, Београд *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Дирекцији Београд, на адреси Ул. Краља Милутина бр.8, Београд)* - Филијала Пожаревац, **Одмаралиште Добра**, Кожице 12224 Добра, код Голупца *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Пожаревац, на адреси Ул. Шумадијска бр.31, Пожаревац)* - **Филијала Бор**, Ул. 7. Јула бр.29, Бор - **Филијала Зајечар**, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар - **Филијала Чачак**, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак - Филијала Чачак – **Испостава Горњи Милановац**, Ул. Кнеза Александра бр. 37, Горњи Милановац *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Чачак, на адреси Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак)* - Филијала Чачак – **Испостава Ивањица**, Ул. Вукадина Стојановица бр. 6, Ивањица *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Чачак, на адреси Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак)* - Филијала Јагодина – **Испостава Параћин**, Ул. Томе Живановића бр. 4, Параћин *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Јагодина, на адреси ул. Љубише Урошевића бр.16, Јагодина)* - Филијала Јагодина – **Испостава Рековац**, Ул. Краља Петра I бр. 63, Рековац *(најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали Јагодина, на адреси ул. Љубише Урошевића бр.16, Јагодина)* - **Филијала Ниш**, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш - **Филијала Прокупље**, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље, уз претходну најаву представнику сваке организационе јединице (објекта) Наручиоца на телефон. Адресе свих објеката и контакт телефони налазе се на интернет сајту Наручиоца www.nsz.gov.rs / Mreža. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 10). Понуде понуђача који није извршио увид у неведене објекте наручиоца или није доставио записник о извршеном у виду у све предвиђене објекте наручиоца, биће сматране неприхватљивим. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача се могу поделити и одвојено обићи одређени број наведених објеката, а потребно је да кумулативно буду обиђени сви објекти (све захтеване објекте може обићи један или више чланова групе понуђача). Притом, сваки члан групе понуђача, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене, потписане и печатиране Записнике о извршеном увиду у објекте наручиоца, за све објекте које је обишао. У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене објекте наручиоца и доставити попуњене, печатиране и потписане Записнике.

17	**Изјава понуђача** којом потврђује да је, по извршеном увиду у наведене објекте Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (**Образац 11**). У случају подношења заједничке понуде, сваки члан групе понуђача, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача (Образац 11). У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач самостално доставља попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача (Образац 11).
18	**Модел уговора** - модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), парафира или печатира све стране, овери печатом и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају, или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију
19	У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације
20	У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум (конзорциони) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2, 3 и 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Докази који су у горњој табели наведени под тачком 3, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 4 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. **услове који су у горњој табели наведени под тачкама 1 до 4**, и да достави доказе о испуњености истих док додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, поседовање траженог ISO (или одговарајућих) сертификата и Акта о процени ризика) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички.
Што се тиче образаца из одељка "ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ", **Техничка спецификације предмета јавне набавке (са Предмерима и предрачунима радова), Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора, достављају се у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је као носилац посла, конзорционим споразумом овлашћен да потписује**

документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. **Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета**, **као и Записници о извршеном увиду у објекте наручиоца (Образац 10) и Изјава понуђача (Образац 11)**, не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, **ОДВОЈЕНО** фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде.
Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси **КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА** (упакована у један регистратор, коверат или слично).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације.

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 4.
Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању траженог ISO (или одговарајућих) сертификата и Акта о процени ризика.
Остале додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача).

3.4. Предност за домаће понуђаче и добра
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. члана 86. ЗЈН.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. члана 86. ЗЈН.
Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Образац 1

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Ред. бр.	Назив референтног клијента / наручиоца	Врста извршених радова	Број и датум уговора или фактура на основу којих су радови извршени	Вредност извршених радова (дин. без ПДВ-а)

				УКУПНО:

Напомена: *Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 5 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност изведених радова, у периоду од претходне 3 календарске године (2012., 2013. и 2014.) и у 2015. години (до дана објаве позива за достављање понуда за ову јавну набавку), коју захтева наручилац.*
За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 Референтна листа – Пословни капацитет, доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на следећој страни) или потврду референтног наручиоца.
У случају потребе, образац копирати.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац ОП 1

Назив референтног наручиоца:	
Седиште:	
Улица и број:	
Матични број:	
ПИБ:	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је Добављач _____ *(назив Добављача)*, из _____ *(седиште Добављача)*, током (или у периоду од – до) _____ године, за нас извео грађевинске и грађевинско занатске радове на следећим објектима:

1. _____ , вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

2. _____ , вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

3. _____ , вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

4. _____ , вредност радова _____ дин. без ПДВ-а;

што вредносно износи укупно _____ дин. без ПДВ-а, а на основу уговора (или фактура/ситуација) бр. _____, од _____ *(број и датум уговора или фактура/ситуација)*.

Потврда се издаје на захтев _____ *(назив Добављача)*, ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и објеката, за потребе Националне службе за запошљавање, број 67/15, и у друге сврхе се не може користити.

Место:_____ **Наручилац – Купац**

Датум:_____ _____

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.

Образац 2

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Списак и квалификациона структура радника

Редни број	Име и презиме радника	Радно место у систематизацији или по уговору	Стручна спрема
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ И ЛИЦЕНЦОМ			
Редни број	**Име и презиме радника**	**Радно место у систематизацији или по уговору**	**Лиценца**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Напомена: *Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 6 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.*
У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац 3

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Спецификација пословног и магацинског простора, возила, основних средстава и средстава за рад, који су релевантни и који могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке

Редни број	Назив	Минимална захтевана количина / површина	Количина/површина којом понуђач (подизвођач) располаже	Врста приложеног доказа (позиција у пописној листи, број уговора, фактуре или сл.)
1	Пословни простор	**100 m^2**		
2	Магацински простор	**400 m^2**		
3	Грађевинска скела	**2.000 м2**		
4	Путничко возило	**1**		
5	Возило – путар, са кабином за превоз радника и теретним делом, носивости до 2 тоне	**2**		
6	Теретно возило - кипер носивости до 2 тоне	**2**		
7	Теретно возило, носивости преко 5 тона	**1**		
8	Ауто дизалица носивости 8 тона или више	**1**		
9	Ровокопач	**1**		
10	Вибрационе бушилице	**4**		
11	Мешалица за бетон	**3**		

12	Компресор	**1**		

Напомена: *Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже.*
У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац 4

А) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ПРЕДМЕРИМА И ПРЕДРАЧУНИМА РАДОВА – ОПШТИ ОПИС РАДОВА

Партија 1: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског округа

1.1. Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад (1773,93м^2 КНП):

- Повећање ангажоване снаге
- Појачање електроинсталација
- Замена дрвеног разводног ормана са извођењем допунских електро водова
- Ревизија постијеће електро инсталације у складу са повећаним потребама
- Уземљење објекта

1.2. Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица (521,78м^2 КНП):

- Замена комплетне електричне, телефонске и телекомуникационе мреже у приземљу и на спрату

1.3. Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда (1200,00 м^2 КНП):

- Санација крова

1.4. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 1. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично).

Партија 2: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа

2.1. Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд (600,00 м^2 КНП):

- Прерада канализационог развода због загушења и плављења

2.2. Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд (388,48 м^2 КНП):

- Појачање електроинсталација због оптерећења

2.2. Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице 12224 Добра (220,20 м^2 КНП):

- Санација котларнице која прокишњава
- Покривање крова трапезастим лимом
- Постављање зидне и подне керамике у котларници
- Кречење котларнице

- Постављање ПВЦ прозора
- Извођење бетонских радова
- Санација влаге у апартману
- Радови на електроинсталацијама

2.3. Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор(425,79 м^2 КНП):
- Појачање електроинсталација

2.4. Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар (576,12 м^2 КНП):
- Појачање електро инсталација
- Замена врата за евакуацију

2.5. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 2. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично).

Партија 3: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, Поморавског и Рашког округа

3.1. Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак (530,00 м^2 КНП):
- Разни радови на рушењу
- Замена подова
- Монтажа нових прегредних зидова
- Замена и бојење унутрашње столарије
- Замена фасадне столарије
- Скидање старе боје, глетовање и кречење
- Израда спуштених плафона и постављање нове расвете
- Електроинсталације
- Телекомуникационе инсталације

3.2. Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. Кнеза Александра бр. 37, Горњи Милановац (92,00 м^2 КНП):
- Прерада постојећих водова канализације због загушења и плављења

3.3. Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина Стојановића бр. 6, Ивањица (104,22 м^2 КНП):
- Санација шахта за кишну канализацију због плављења у сутерену
- Постављање подних керамичких плочица у тоалету
- Замена водомера

3.4. Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 4, Параћин (372,00 м^2 КНП):

- Фарбање рампе за ОСИ (особе са инвалидитетом)
- Постављање противклизних трака у ходнику и на улазном степеништу

3.5. Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља Петра I бр. 63, Рековац (38,38 м^2 КНП):

- Демонтажа заштитних решетки
- Постављање нових улазних врата
- Бојење браварије
- Монтажа гипс-картонског зида са вратима
- Постављање заштите око електро котла
- Постављање тракастих завеса

3.6. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 3. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично).

Партија 4: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског округа и на територији АП К и М

4.1. Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш (1020,16 м^2 КНП):

- Појачање електроинсталација

4.2. Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље (1155,00 м^2 КНП):

- Појачање електроинсталација

4.3. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 4. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично).

Напомена:

- Поред објеката експлицитно наведених у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, у случају потребе, радови се могу изводити и на било којем другом објекту наручиоца који се налази на територији округа који је наведен у називу сваке партије;
- Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике.

Датум:	**Печат:**	**Потпис одговорног лица понуђача:**
_____		_____

Б) ПРЕДМЕРИ И ПРЕДРАЧУНИ РАДОВА

Партија 1: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског округа

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ Novi Sad
Lokacija: Filijala Novi Sad, Alberta Tome br. 2
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	MATERIJAL I RADOVI				
1	Isporuka i montaža na fasadi na mestu označenom na crtežu i povezivanje razvodnog ormana RO-SU. Razvodni orman je od poliestera dimenzija 1200x1000x200 mm u stepenu zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su postavljene sa gornje strane, proizvođača „SHRACK“ sa ugrađenom sledećom opremom: • Automatski osigurač MC-32/10A - 3kom • Automatski osigurač MC-32/16A - 24kom • Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B10/1N/003 – kom 1 • Na vratima ormara: - Grebenasti prekidač montiran na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ - signalna sijalica S007,220V – kom 3 • din šina, materijal za ožičenje, natpisne pločice, lampice za prisutnost napona i ostali prateći montažni materijal – komplet 1	kompl	1		

2	Isporuka i montaža na fasadi na mestu označenom na crtežu i povezivanje razvodnog ormana RO-PR. Razvodni orman je dimenzija 1200x1000x200 mm od poliestera u stepenu zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su postavljene sa gornje strane, proizvođača „SHRACK“ sa ugrađenom sledećom opremom: • Automatski osigurač MC-32/10A - 3kom • Automatski osigurač MC-32/16A - 27kom • Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B10/1N/003 – kom 2 • Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B16/1N/003 – kom 3 • Na vratima ormara: - Grebenasti prekidač montiran na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ - signalna sijalica S007,220V – kom 3 • din šina, materijal za ožičenje, natpisne pločice, lampice za prisutnost napona i ostali prateći montažni materijal – komplet 1	kompl	1		
3	Isporuka i montaža na fasadi na mestu označenom na crtežu i povezivanje razvodnog ormana RO-I. Razvodni orman je od poliestera dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su postavljene sa gornje strane, proizvođača „SHRACK“ sa ugrađenom sledećom opremom:• Automatski osigurač MC-32/10A - 4kom• Automatski osigurač MC-32/16A - 37kom• Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B10/1N/003 – kom 2• Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B16/1N/003 – kom 4• Na vratima ormara:- Grebenasti prekidač montiran na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ - signalna sijalica S007,220V – kom 3• din šina, materijal za ožičenje, natpisne pločice, lampice za prisutnost napona i ostali prateći montažni materijal – komplet 1	kompl	1		

4	Isporuka i montaža na fasadi na mestu označenom na crtežu i povezivanje razvodnog ormana RO-II. Razvodni orman je od poliestera dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su postavljene sa gornje strane, proizvođača „SHRACK“ sa ugrađenom sledećom opremom: • Automatski osigurač MC-32/10A - 4kom • Automatski osigurač MC-32/16A - 37kom • Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B10/1N/003 – kom 2 • Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B16/1N/003 – kom 4 • Na vratima ormara: - Grebenasti prekidač montiran na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ - signalna sijalica S007,220V – kom 3 • din šina, materijal za ožičenje, natpisne pločice, lampice za prisutnost napona i ostali prateći montažni materijal – komplet 1	kompl	1		
5	Isporuka i montaža na fasadi na mestu označenom na crtežu i povezivanje razvodnog ormana RO-III. Razvodni orman je od poliestera dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su postavljene sa gornje strane, proizvođača „SHRACK“ sa ugrađenom sledećom opremom:• Automatski osigurač MC-32/10A - 4kom• Automatski osigurač MC-32/16A - 37kom• Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B10/1N/003 – kom 2• Zaštitni uređaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ B16/1N/003 – kom 4• Na vratima ormara:- Grebenasti prekidač montiran na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu proizvođača „SHRACK“ - signalna sijalica S007,220V – kom 3• din šina, materijal za ožičenje, natpisne pločice, lampice za prisutnost napona i ostali prateći montažni materijal – komplet 1	kompl	1		
6	Isporuka sa polaganjem i povezivanjem kablova. Kablovi se polažu ispod maltera. Tipovi kablova su PP ili PP/R:				
	• PP-Y (3x2,5) mm2	m	2280		
	• PP-Y (5x16) mm2	m	30		
	• PP-Y (5x25) mm2	m	70		
	• PP-Y (4x50) mm2 + (1x16) mm2	m	150		

7	Isporuka sa montažom i povezivanjem monofaznih utičnica sa poklopcem (u kancelarijama). Utičnice se isporučuju sa kutijom komplet i slične su tipu: EV2110 proivođača „SCHRACK"	kom	60		
8	Nabavka i ugradnja POK kanala 100x60 za montažu na zid sa poklopcem. POK kanali će po potrebi biti postavljani gde su potrebni zbog zautetosti postojećih kanala.	m	150		
9	Nabavka i ugradnja POK kanala 40x40 za montažu na zid sa poklopcem. POK kanali će po potrebi biti postavljani gde su potrebni zbog zautetosti postojećih kanala.	m	200		
10	Nepredviđeni radovi koji se mogu javiti prilikom montaze opreme	kompl	1		
	Ukupno materijal i radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	GLAVNI RASKLOPNI BLOK				
1	Isporuka i montaža u zid glavnog rasklopnog bloka (+GRB). Orman GRB izrađen je od metala, dimenzija 1200x800x300mm., slično tipu WSM1208300, proizvođača Schrack. Orman se isporučuje sa zadnjom metalnom montažnom pločom. Orman se sastoji od dole specificirane opreme	kom.	1		
2	Tropolni nosač bakarne sabirnice, za sabirnice dimenzija 30x5, kataloški broj SI014950, proizvođača WOHNER	kom.	2		
3	Bakarna šina dimenzija 30x5 mm, jedinične dužine 2,4m.	kom.	3		
4	Tropolni NH rastavljač sa postoljem za montažu direktno na 60mm sabirnički sistem, veličina 00/160A, SI333980, proizvođača WOHNER ili slično	kom.	3		

5	Potporni izolator, visine 20mm sa maticom M6, za probojni napon 0,6kV, SCHRACK. Na izloatore se montira PE i N sabirnica izrađena odbakarne šine 30x5	kom.	4		
6	Terminal za povezivanja na 60mm sabirnički sistem. Terminal se koristi za povezivanja kablova preseka do 120mm2 na sabirnički sistem, SI012430--, proizvođača WOHNER ili odgovarajući	kom.	2		
7	Tropolni rastavljač za montažu na 60mm sabirnički sistem, D02/E18 opremljen oprugom za veličinu D01, SI311580, proizvođača Schrack ili odgovarajući	kom.	5		
8	Topljivi i NV osigurači prema specifikacijama iz jednopolne šeme GRB-a	kompl.	1		
9	Ostali sitan nepredviđen montažni materijal i pribor (sabirnice, DIN šine, POK kanali, P/F žica za šemiranje ormara, redne stezaljke i sl.)	kompl.	1		
	Ukupno glavni rasklopni blok :				
	REKAPITULACIJA				
	MATERIJALI I RADOVI				
	GLAVNI RASKLOPNI BLOK				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 31
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE				
1	Isporuka i montaža u prethodno pripremljen prostor u zidu, nadgradnog metalnog dvokrilnog razvodnog ormara, IP55, dimenzija 1000x1000x300 sa montažnom pločom, tip WSM1010302, Schrack ili odgovarajući. U orman je prema projektu isporučena, montirana i povezana dole specificirana oprema.	kom.	1		
2	Zaštitni uređaj diferencijalne struje, 63A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvođača Schrack ili odgovarajuće	kom.	1		
3	PE i N sabirnica sa držačem za dve sabirnice, za preseke kabla do 10mm^2	kom.	1		
4	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalentan tipu SCHRACK.	kom.	22		
5	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa C, ekvivalentan tipu SCHRACK.	kom.	7		
6	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 10A, prekidne moći 10kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	5		
7	Tropolna jezičasta sabirnica 10mm^2	kom.	1		
8	Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog kabla, 25mm2, za montau na DIN šinu	kom.	3		

9	Redna stezaljka za N (25mm^2) plava, za montažu na DIN šinu	kom.	1		
10	Redna stezaljka, montaža na DIN šinu, bež ili siva , 2,5mm^2	kom.	30		
11	Ostali sitan montažni i vezni materijal, kao što su POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F žica i dr.	kompl.	1		
	Ukupno razvodni orman_prizemlje :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-1-HOL				
1	Isporuka i montaža u prethodno pripremljen prostor u zidu, nadgradnog metalnog razvodnog ormara, IP66, dimenzija 600x600x210 sa montažnom pločom, tip WSM6060210 Schrack ili odgovarajući. U orman je prema projektu isporučena, montirana i povezana dole specificirana oprema.	kom.	1		
2	Zaštitni uređaj diferencijalne struje, 40A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvođača Schrack ili odgovarajuće	kom.	1		
3	Jednopolni automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa C, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	5		
4	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	16		
5	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	5		
6	Tropolna jezičasta sabirnica 10mm^2	kom.	1		

7	Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog kabla, 6mm2, za montau na DIN šinu	kom.	3		
8	Redna stezaljka za N (6mm^2) plava, za montažu na DIN šinu	kom.	1		
9	Redna stezaljka, montaža na DIN šinu, bež ili siva , 2,5mm^2	kom.	30		
10	Ostali sitan montažni i vezni materijal, kao što su POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F žica i dr.	kompl.	1		
	Ukupno razvodni orman_prizemlje RO-1 - hol :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-2				
1	Isporuka i montaža u prethodno pripremljen prostor u zidu, nadgradnog metalnog razvodnog ormara, IP66, dimenzija 600x600x210 sa montažnom pločom, tip WSM6060210 Schrack ili odgovarajući. U orman je prema projektu isporučena, montirana i povezana dole specificirana oprema.	kom.	1		
2	Zaštitni uređaj diferencijalne struje, 40A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvođača Schrack ili odgovarajuće	kom.	1		
3	Jednopolni automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa C, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	6		
4	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	17		
5	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	4		
6	Tropolna jezičasta sabirnica 10mm^2	kom.	1		

7	Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog kabla, 10mm2, za montau na DIN šinu	kom.	3		
8	Redna stezaljka za N (10mm^2) plava, za montažu na DIN šinu	kom.	1		
9	Redna stezaljka, montaža na DIN šinu, bež ili siva , 2,5mm^2	kom.	30		
10	Ostali sitan montažni i vezni materijal, kao što su POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F žica i dr.	kompl.	1		
	Ukupno razvodni orman_prizemlje RO-2				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RAZVODNI ORMAN_PRVI SPRAT				
1	Isporuka i montaža u prethodno pripremljen prostor u zidu, nadgradnog metalnog dvokrilnog razvodnog ormara, IP55, dimenzija 1000x1000x300 sa montažnom pločom, tip WSM1010302, Schrack ili odgovarajući. U orman je prema projektu isporučena, montirana i povezana dole specificirana oprema.	kom.	1		
2	Zaštitni uređaj diferencijalne struje, 63A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvođača Schrack ili odgovarajuće	kom.	1		
3	PE i N sabirnica sa držačem za dve sabirnice, za preseke kabla do 10mm^2	kom.	2		
4	Tropolni automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa C, ekvivalentan tipu SCHRACK.	kom.	1		
5	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa B, ekvivalentan tipu SCHRACK.	kom.	34		
6	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike isklopa C, ekvivalentan tipu SCHRACK.	kom.	8		

7	Jednopolni, automatski instalacioni prekidač, nazivne struje 10A, prekidne moći 10kA, karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK.	kom.	5		
8	Tropolna jezičasta sabirnica 10mm^2	kom.	2		
9	Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog kabla, 25mm2, za montau na DIN šinu	kom.	3		
10	Redna stezaljka za N (25mm^2) plava, za montažu na DIN šinu	kom.	1		
11	Redna stezaljka, montaža na DIN šinu, bež ili siva , 2,5mm^2	kom.	50		
12	Ostali sitan montažni i vezni materijal, kao što su POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F žica i dr.	kompl.	1		
	Ukupno razvodni orman_prvi sprat :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	DISTIBUCIONI ORMAR BD				
1	Isporuka i montaža slobodnostojećeg rack ormara veličine 42U/19", sa postoljem visine 100mm, točkićima/nožicama sa nivelacijom, sa demontažnim bočnom i zadnjom stranom, staklenim vratima sa ručicom i bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 800x1000mm (ŠxD), opterećenje do 400kg. Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na sistem glavnog izjednačenja potencijala.	kom.	1		
	Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:				
2	Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem	kom.	2		
3	Panel sa 3 ventilatora i termostatom	kom.	1		
4	Prazan prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 modula RJ-45 (R&M kat.ozn. R812466 ili odgovarajuće)	kom.	4		

5	Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-45/S kategorije 5e. Komplet sa termininiranjem provodnika. (R&M kat.ozn. R302780 ili odgovarajuće)	kom.	96		
6	Prespojni voice panel 19"/1U sa 50 modula RJ-45/U - 4 pina, kategorije 3, LSA reglete sa zadnje strane. Komplet sa termininiranjem provodnika.	kom.	2		
7	Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U.	kom.	6		
8	Sitan potrošni materijal	pauš.	1		
	Ukupno distribucioni ormar BD :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ELEKTRO INSTALACIJA				
1	Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja, elektroenergetskog kabla tipa:				
	PP00-Y 5x16mm^2	m	60		
	PP00-Y 5x10mm2	m	80		
	PP00-Y 5x6mm^2	m	200		
2	Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja, elektroenergetskog kabla tipa:				
	PP-Y 3x1,5mm^2	m	850		
	PP-Y 3x2,5mm^2	m	2500		
	PP-Y 5x2,5mm^2	m	50		
3	Isporuka, montaža sa svim radovima, razvodne kutije - dozne, sa plastičnim poklopcem, za ugradnju u zid	kom.	100		
4	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla, trofazne ugradne priključnice sa zaštitnim kontaktom. U poziciju uračunati i svi potrebni radovi na montaži, kao i nabavka i ugradnja plastične ugradne dozne u koju se montira priključnica	kom.	1		
5	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla, monofazne ugradne duple priključnice sa zaštitnim kontaktom. U poziciju uračunati i svi potrebni radovi na montaži, kao i nabavka i ugradnja plastične ugradne dozne u koju se montira priključnica	kom.	100		

6	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla, monofazne ugradne priključnice sa zaštitnim kontaktom. U poziciju uračunati i svi potrebni radovi na montaži, kao i nabavka i ugradnja plastične ugradne dozne u koju se montira priključnica	kom.	55		
7	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla, monofazne ugradne priključnice sa zaštitnim kontaktom i zaštitnim poklopcem. U poziciju uračunati i svi potrebni radovi na montaži, kao i nabavka i ugradnja plastične ugradne dozne u koju se montira priključnica	kom.	5		
8	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla u potrošač, nadgradne plafonske svetiljke sa fluo svetlosnim izvorom, tipa ORIEN DL 4x24W. U stavku obračunati i rad na pripremi montaže svetiljke	kom.	11		
9	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla u potrošač, nadgradne plafonske svetiljke sa fluo svetlosnim izvorom, tipa ORIEN DL 2x24W. U stavku obračunati i rad na pripremi montaže svetiljke	kom.	58		
10	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla u potrošač, nadgradne plafonske svetiljke sa kompakt fluo svetlosnim izvorom, tipa prema izboru investitora. U stavku obračunati i rad na pripremi montaže svetiljke	kom.	10		
11	Isporuka i montaža, sa povezivanjem kabla u potrošač, nadgradne plafonske antipanik svetiljke sa LED svetlosnim izvorom, i autonomijom od 3h u beznaponskom stanju, tipa NLLMD009ML, proizvođača Schrack ili odgovorajuća. U stavku obračunati i rad na pripremi montaže svetiljke	kom.	25		
12	Ostali sitan nespecificirani montažni materijal i radovi.	kompl.	1		
13	Zidarski radovi na zatvaranju kanala u zidu otvorenih zbog demontaže postojećih i montaže novih.	kompl.	1		
14	Molerski i gipsarski radovi na sanaciji oštećenja zidova nastali usled rekonstrukcije električnih instalacija niskog napona	kompl.	1		
	Ukupno elektro instalacija :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	IT INSTALACIJA				
1	Demontaža instalacija postojeće računarske mreže koja ne odgovara aktuelnim standardima i zahtevima investitora. Svi radovi na demontaži izvode se u saradnji sa IT službom investitora.	kom.	1		
2	Rebrasta instalaciona cev prečnika 18-20mm. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, učvrščivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka, pripremne radove za završnu obradu zidova.	m’	350		
3	Rebrasta instalaciona cev prečnika 30mm, za glavne kablovske trase. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, učvrščivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka, pripremne radove za završnu obradu zidova.	m’	150		
4	Izrada horizontalnog kablovskog prodora kroz međuspratnu konstrukciju minimalnih dimenzija 100x200mm, sa atestom na otpornost prema požaru od najmanje 90 minuta.	kom.	1		
5	Isporuka i polaganje Instalacionog kabla J-Y(St)Y 20x2x0,6mm	m'	40		
6	Isporuka i polaganje instalacionog kabla SF/UTP cat 5e 4x2x24AWG. Svaki 4-parični kabl se vezuje za jedan modul u utičnici. Polaže se do 2 kabla u jednu instalacionu cev. (R&M kat.br. R35052 ili odgovarajuće).	m'	2850		
7	Izrada priključnog mesta – uzidna instalaciona kutija, nosač i okvir veličine 2M, isporuka i montaža.	kom.	40		
8	Isporuka i montaža modula/utičnice za bezalatnu montažu RJ-45/S (oklopljen) kategorije 5e, za ugradnju u modularni set, veličine 1M.	kom.	95		
9	Sitan potrošni materijal.	pauš.	1		
10	Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta radova potrebno je obezbediti: - ispitivanje i obeležavanje instalacije - merenja - atest na kategoriju 5e za svaki mrežni priključak, u skladu sa SRPS EN 50346	kom.	95		
	Ukupno IT instalacija :				

	REKAPITULACIJA				
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE				
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-1- HOL				
	RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-2				
	RAZVODNI ORMAN_PRVI SPRAT				
	DISTIBUCIONI ORMAR BD				
	ELEKTRO INSTALACIJA				
	IT INSTALACIJA				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Prilikom izvođenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača/dobavljača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

radova za tekuće održavanje poslovne zgrade broj 1, P+3, ulici Dositejeva broj 24, na katastarskoj parceli 4576/2

Lokacija: Filijala Kikinda, OJ Kikinda, Dositejeva br. 4

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	PRIPREMNI RADOVI				
1	Demontaža dotrajalih slemenjaka izrađenih od aluminijumskog lima, sa krovnog pokrivača od trapezastog aluminijumskog lima.	m1	20,00		
2	Demontaža dotrajalog krovnog pokrivača trapezastog aluminijumskog lima T 40/230. Demontirani materijal složiti u dvorištu.	m2	333,50		
3	Demontaža dotrajalih opšivki zidova od pocinkovanog lima RŠ 60cm.	m1	114,50		
4	Demontaža dotrajalih četvrtastih visećih oluka sa kukama na svakih 1,00m, sa uvodnim limom izrađenih od pocinkovanog lima dimenzija 12x12cm.	m1	76,00		
5	Demontaža dotrajalih četvrtastih vertikala oluka od pocinkovanog lima dimenzija 12x12cm.	m1	86,00		
6	Demontaža postojećih dotrajalih ventilacionih cevi fi 120mm od pocinkovanog lima H=1,5m.	kom.	2,00		
7	Demontaža dotrajalog pokrivača krova izrađenog od ravnog pocinkovanog lima na daščanoj podlozi sa skidanjem dotrajale daščane podloge.	m2	50,00		
8	Montaža i demontaža čelične skele.	m2	350,00		
	Ukupno pripremni radovi :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	LIMARSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i montaža slemenjaka izrađenih od pocinkovanog lima, na krovnom pokrivaču od trapezastog pocinkovanog lima.	m1	20,00		
2	Nabavka materijala i montaža krovnog pokrivača od trapezastog pocinkovanog lima T 40/230 sa filcom.	m2	333,50		
3	Nabavka materijala i montaža krovnog pokrivača izrađenog od ravnog pocinkovanog lima na novoj daščanoj podlozi sa paropropusnom folijom.	m2	50,00		
4	Nabavka materijala i montaža novih opšivki zidova od pocinkovanog lima RŠ 60cm.	m1	114,50		
5	Nabavka materijala i montaža novih visećih oluka sa kukama na svakih 1,00m, sa uvodnim limom izrađenih od pocinkovanog lima dimenzija 12x12cm.	m1	76,00		
6	Nabavka materijala i montaža novih četvrtastih vertikala oluka od pocinkovanog lima dimenzija 12x12cm.	m2	86,00		
7	Nabavka materijala i montaža novih ventilacionih cevi fi 120mm od pocinkovanog lima sa opšivanjem iznad limenog krova dužine H=3m.	kom.	2,00		
	Ukupno limarski radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	PRIPREMNI RADOVI				
	LIMARSKI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

Партија 2: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Direkcija, ul. Lomina 22
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE MREŽE				
1	Pažljiva demontaža WC šolje. Demontirati WC šolju pažljivo radi ponovne ugradnje.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
2	Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.				
	Obračunava se i plaća po m' demontiranog cevovoda.				
	Ø 100 mm	m1	33		
3	Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.				
	Obračunava se i plaća po m' demontiranog cevovoda.				
	Ø 100 mm	m1	7		
4	Otpušivanje postojeće kanalizacione mreže. Otpušivanje vršiti ručno ili mašinskim putem.				
	Obračun po m1.	m1	40		
	Ukupno demontaža postojeće mreže :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	GRAĐEVINSKI RADOVI				
1	Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi prolaska kanalskih rovova vodovodne ili kanalizacione mreže širine u zavisnosti od prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m2.				
	- kanalizaciona mreža	m2	18,00		
2	Pažljiva demontaža laminata / parketa zajedno sa lajsnama. Laminat / parket pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, radi ponovne ugradnje. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	4,00		
3	Raskopavanje betonskih površina i podova radi prolaska kanalskih rovova vodovodne ili kanalizacione mreže širine u zavisnosti od prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m2.				
	- kanalizaciona mreža	m2	4,00		
4	Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne ili kanalizacione mreže, vodovodna okna i revizione šahte u terenu III kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna rova prema projektovanim kotama i padovima. Iskopanu zemlju odbaciti na jednu stranu rova, najmanje 1.0 m od ivice rova i obezbediti od obrušavanja, u skladu sa propisima za datu vrstu iskopa. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je crpljenje eventualne podzemne vode i svo, po propisima, potrebno razupiranje rova. Detalj razupiranja daje izvođač radova u zavisnosti od načina iskopa, prema statičkom proračunu i tehničkim propisima za određenu dubinu kanalskog rova. Obračun po m3 iskopanog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m3	22,00		
5	Fino planiranje dna rova u odgovarajućem nagibu za plaganje vodovodnih ili kanalizacionih cevi, a pre ubacivanja peska u rov i izrade posteljice. Obračun po m2 planiranog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m2	22,00		

6	Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za izradu posteljice vodovodnih ili kanalizacionih cevi i zatrpavanje cevi u sloju najmanje debnjine 10+D+10 cm. Pre polaganja cevi pesak razastrti u sloju od 10 cm i izravnati. Po izvršenom polaganju i ispitivanju cevi, peskom zatrpati cev sa podbijanjem oko cevi. Ostatak peska razastrti iznad cevi u sloju od 10 cm. Maksimalna krupnoća peska 3 - 4 mm. Obračun po m3 ubačenog peska.				
	- kanalizaciona mreža	m3	6,60		
7	Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa, posle montaže i izvršenog ispitivanja izvedene vodovodne ili kanalizacione mreže i zatrpavanja peskom. Zatrpavanje izvršiti po odobrenju nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora i sačinjenog zapisnika o izvršenom ispitivanju vodovodne ili kanalizacione mreže. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja, bez krupnijih komada i kamena koji bi mogli da oštete cevi. Pri zatrpavanju zemlju nabijati u slojevima od 10 - 20 cm, do potrebne zbijenosti, vodeći računa da ne dođe do oštetećenja cevi. Obračun po m3 zatrpanog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m3	15,40		
8	Utovar i transport iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti do 10 km sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m3.				
	- kanalizaciona mreža	m3	6,60		
9	Izrada cementnog estriha debljine 4-5 cm, kao podloge za polaganje keramičkih pločica ili poda od laminata / parketa. Obračun po m2.	m2	4,00		
10	Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.	m2	2,40		

11	Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 11 mm, za najteža opterećenja (klasa 32), po izboru projektanta. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m2 poda.	m2	4,00		
	Ukupno građevinski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIJE KANALIZACIJE				
1	Nabavka potrebnog materijala, izvođenje svih pripremnih radova i izvođenje priključka kanalizacione mreže objekta na spoljašnju šahtu kanalizacione mreže dvorišta. Obračun po komadu izvedenog priključka.				
	Ø160 na betonsku kanalizacionu šahtu	kom.	1		
2	Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a za uličnu kanalizaciju, za klasu opterećenja SN4, sa potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim materijalom.U cenu metra dužnog kanalizacione mreže ulaze i svi potrebni fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima. Obračun po metru dužnom izvedene mreže.				
	Ø 160 mm	m1	33		

3	Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju, sa potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. U cenu metra dužnog kanalizacione mreže ulaze i svi potrebni fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima. Obračun po metru dužnom izvedene mreže.				
	Ø 160 mm	m1	7		
4	Nabavka potrebnog materijala, izvođenje svih pripremnih radova i ispitivanje kanalizacione mreže. Ispitivanje vršiti punjenjem vodom svih kanalizacionih vodova. Tom prilikom treba proveriti ispravnost svih spojeva cevi. Kod vertikalnih vodova treba proveriti ispravnost spoja unutar cevi, propuštanjem drvene kugle kroz cevi, čiji je prečnik 10mm manji od prečnika cevi. Obračun po m' ispitane mreže mereno po osi cevi za sve prečnike od Ø50 do Ø160mm.	m1	40		
	Ukupno instalacije kanalizacije :				
	REKAPITULACIJA				
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE MREŽE				
	GRAĐEVINSKI RADOVI				
	INSTALACIJE KANALIZACIJE				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Prilikom izvođenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača/dobavljača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Beograd, OJ Novi Beograd, Goce Delčeva br.42
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	REKONSTRUKCIJA NAPOJNOG KABLA				
1	Razvezivanje postojećeg napojnog kabla za napajanje objekta **NSZ na Novom Beogradu** sa postojećeg **(K.P.K.)** ormana na fasadi objekta u **ul. Goce Delceva br.42.** Pozicija obuhvata isključenje odgovarajućih trafostanica i prevezivanje predmetnog kabla prema zahtevu Elektrodistribucije Beograd.	kom.	1		
	Ukupno rekonstrukcija napojnog kabla:				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	REKONSTRUKCIJA (K.P.K.) I (M.R.O.) ORMANA				
1	Demontaža postojećeg merno-razvodnog ormana **(M.R.O.)** sa obracunskim brojem **ED** br. **16972368** i broj merenje: **44539321**. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg mernog-razvodnog ormana i predaji investitoru.	kom.	1		
2	Demontaža postojećeg **(K.P.K.)** ormana na fasadi objekta **NSZ**. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg **(K.P.K.)** ormana I predaja investitoru.	kom.	1		
3	Nabavka i postavljanje novog **(K.P.K.)** ormana tipa **EDN-250A** na fasadi objekta **NSZ**, sa tri osnove **NV1-100/250A** Pozicija obuhvata montažu novog **(K.P.K.)** ormana sa povezivanjem.	kom.	1		
4	Nabavka i postavljanje novog merno-razvodnog ormana **(M.R.O.)** na predviđenom mestu na fasadi objekta. Merno-razvodni orman **(M.R.O.)** je osnovnih dimenzija **(800x600x250)mm** a u sebi sadrži: - višefunkcisko trofazno brojilo aktivne i reaktivne energije sa pokazivačem maksimuma za poluindirektno merenje sa daljinskim očitavanjem i ugrađenim uklopnim satom **3x230/400V, 5A**.....1kom. - strujni merni transformatori prenosnog odnosa **100A/5A** klase **0,5, 10VA, 0,4kV**.....3kom. Pozicija obuhvata kompletnu montažu novog **(M.R.O.)** ormana sa povezivanjem.	kom.	1		
	Ukupno rekonstrukcija (K.P.K) i (M.R.O) ormana:				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	ATESTNA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE				
1	Ispitivanje i merenje kompletne izvedene i rekonstruisane električne instalacije u objektu sa izdavanjem odgovarajućeg atesta od strane ovlašćenog instituta.	kom.	1		
	Ukupno atestna dokumentacija i ispitivanje:				
	REKAPITULACIJA				
	REKONSTRUKCIJA NAPOJNOG KABLA				
	REKONSTRUKCIJA (K.P.K.) I (M.R.O.) ORMANA				
	ATESTNA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Predmerom nisu obuhvaćeni radovi koji se odnose na eventualnu zamenu priključnog kabla i rasterećenja postojećih trafostanica. Ovaj deo usaglasiti sa Rešenjem o priključenju izdatim od strane na ED Beograd, cime ce biti definisan tacan redosled zahvata oko izmene prikjlucka.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Požarevac, Odmaralište Dobra, Dobra (kod Golupca)
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

	GRAĐEVINSKI RADOVI				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	PRIPREMNI RADOVI				
1	Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine.	m2	10		
2	Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvodača. Obračun po m2 folije.	m2	3		
3	Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine.	m2	20		
4	Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine.	m2	5		
5	Prikupljanje i odvoz šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiii šut, višak zemlje i drugi otpadni materiial sa objekta. Utovariti na kamion i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta.	m3	3		
	Ukupno pripremni radovi :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	RADOVI NA RUŠENJU				
1	Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz instalacionih cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraćun po m1 šlica.	m1	10		
2	Demontaža prozora.Demontirane prozore utovariti na kamion i odvesti na deponiju				
	Preko 5 m2	kom	2		
3	Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima,nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela,				
	Obračun po m3 zida,otvori se odbijaju	m3	2		
4	Pažljiva demontaža krovnog pokrivača od lima. Crep pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Za ponovnu upotrebu višak utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaijenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine.				
	Od lima.	m2	16		
5	Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 limarije.	m1	4		
6	Demontaža metalne nadstrešnice. Demontirati sve metalne delove i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15km.				
	konstrukcija krova kotlarnice	m2	16		
7	Montaža demontirane metalne nadstrešnice kotlarnice. U cenu uračunata prerada nadstrešnice od demontiranih elemenata. Obračun po m2	m2	14		

8	Demontaza brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti izneti utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.				
	pod laminata	m2	10		
9	Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi . Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebijiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.				
	Prečnika 1/2".	m1	2		
10	Demontaža ventila prečnika. Demontiran ventil odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu ventila.				
	Prečnika 1/2".	kom	2		
11	Demontaža ventila prečnika. Demontiran ventil odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu ventila.				
	c. Prečnika 3/4 "	kom	3		
12	Demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom. Demontirati umivaonik, sifon i bateriju) odvesti na deponiiu udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu umivaonika.	kom	1		
	Ukupno radovi na rušenju :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ZIDARSKI RADOVI				
1	Gletovanje oštećenih i neravnih zidova lepkom u 2 sloja i mrežicom od staklenih voala. Obračun po m2	m2	15		

2	Zidanje siporeks zidova, termo izolacionim blokovima u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova osrvarin osravljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži. armatura, oplata i podupirači. 3				
	Obračun po m3 zidova	m3	4		
3	Izrada podloge od lako armiranog betona marke MB 20 za postavljanje kotla. Podlogu armirati mrežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Gonju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 podloge.				
	a. Debljine 10 cm.	m2	1		
4	Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisania površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj,-grund raditi produžnim malterom) debliine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvorili u vodi i procediti krozgusto sito, da ne dodje do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno mesati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloia. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašin uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da dodje do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.	m2	15		
	Ukupno zidarski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
1	Izrada armirano betonskih nadprozornika, marke MB 20. Izraditi oplatu i nadvramike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, i pomoćna skela. Obračun po m3 nadvratnika.				
	a. Preseka do 25x20 cm.	m3	0,5		

2	Izrada armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža . Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, i pomoćna skela Obračun po m3 serklaža.				
	a. MB20.	m3	1		
	Ukupno armirano-betonski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
1	Pokrivanje krova trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom TR 60/150, u boji po izboru projektanta. Debljina aluminijumskog lima je d==0,80 mm. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine.				
	Pocinkovani lim TR 35/200.	m2	15		
	Ukupno krovopokrivački radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
1	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora, Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerdjajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.				
	Obračun po m2	m2	1,5		
	Ukupno građevinska stolarija :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	LIMARSKI RADOVI				
1	Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, pocinkovanim limom, debljine 0,60 mm. Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektama. Obračun po m1 krovne ivice.				
	b. RŠ 33 cm.	m1	4,3		
2	Opšivanje dimnjaka plastificiranim limom, debljine 0,70 mm. Lim uz zid dimnjaka podići najmanje za 20 cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu opeka. Opšivanje dimnjaka izvesti po detalji.ma i uputstvu projektanta. Obračun po m1 spoljne ivice dimnjaka				
	a. RŠ do 50 cm.	m1	3		
3	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0 4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 visećeg oluka.				
	b. RŠ do 33 cm, širine oluka do 12 cm.	m1	8		
4	Opšivanje atike, uvale, iksne, plastificiranim limom, debljine 0,70 mm. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj tipa "Izolim" trake, "Grmeč" Beograd ili sličnog proizvođača, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračuno m1 uvale.				
	b. RŠ do 66 cm.	m1	3,5		
5	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku -50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti "masnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka.				
	a. RŠ 20 cm.	m1	1		
	Ukupno limarski radovi :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
1	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice 1 klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikaine. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 pločica.				
	a. Dimenzija 20x20 cm.	m2	20		
2	Postavljanje podnih keramičkih pločica u cementnom malteru. Pločice 1 klase postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.				
	a. Dimenzija 20x20 cm.	m2	12		
3	Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm. Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle.				
	a. Dimenzija 20x20 cm.	m1	6		
	Ukupno podopolagački radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	FASADERSKI RADOVI				

1	Izrada termoizolovane fasade - ploče Stiropora debljine 5 cm, mase 20 kg/m3, zalepiti lepkom za podlogu i nivelisati. Na mestima ispod manjih prozora izvesti fasadu debljini od 5cm. Špaletne do samih prozora izvesti termoizolacijom debljine 2-3cm. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m2 kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Obračun po m2 obrađene fasade.	m2	5		
2	Obrada fasade plastičnim malterom (Bavalit ili odgovarajuće materijal) prskanjem ili zaribavanjem. Vrsta i boje po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti zdrava i suva- Podlogu očistiti i iLmpregmrati izolacionom masom radi bolje veze. Naneti molerskom četkom u jednom sloju, a ako podloga jako upija premazati dva puta. Na osušenu podlogu naneti malter, napravljen i dobro izmešan da se dobije jednolična i konzistentna masa, Plastični malter se nanosi pomoću ježa ili kompresora sa pištoljem. Prskanje se vrši 2-3 puta, odnosno da plastični malter ravnomerno pokrije površinu i da dobije jednoličan izgled u tonu i strukturi. Otvore i drugo zaštititi PVC folijom što ulazi u cenu, ali se otvori ne odbijaju od površine fasade.				
	Obračun po m2	m2	5		
	Ukupno fasaderski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
1	Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine od masti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine.	m2	12		

2	Bojenje novih metalnih prozora i vrata, bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizickim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na prozore naneti impregnaciju i osnovnu boju zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.	m2	3		
3	Bojenje novih zidova i plafona sa svim potrebnim predradnjama. Glave holšrafova minizirari, površine natopiti finisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti odgovarajućom bojom drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.				
	a. Poludispererzivnim bojama.	m2	15		
4	Bojenje cevi bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na cevi naneti impregnaciju i osnovnu boju a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m1 obojenih cevi.				
	a. Cevi za grejanje	m1	10		
	Ukupno molersko farbarski radovi :				
	ELEKTRO RADOVI				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RAZVODNI ORMARI				
1	Nabavka materijala, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana **RO(M) - KOT**, izrađenog od ormana **Schneider Electric NSYCRN86200P,** dimenzija **800x600x200mm**, sa metalnom montažnom pločom, kitom za vešanje na zid **NSYAEFPFSC**, i džepom za dokumentaciju **NSYDPA5**, sa stepenom zaštite **IP55**, koji se oprema sledećom opremom:				
	1 kom. NN rastavna sklopka **Schneider Electric INS40A, 3P**.				

	1 kom. Odvodnici prenapona **Schneider Electric iPRD8**, izvlačivi **8kA / 2.5kA, 230/400V**, vreme odziva **< 25ns**, sa indikacijom dotrajalosti, **3P+N**.				
	3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju prisustva mrežnog napona **Schneider Electric XB7EV03MP**, **ϕ22mm**, **230V**, sa **LED** diodom.				
	3 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidači - "automatski osigurači" **Schneider Electric ACTI 9 iC60N**, **6A**, **1P**, **10kA** za zaštitu signalnih sijalica.				
	1 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidači - "automatski osigurači" **Schneider Electric ACTI 9 iC60N**, **25A**, **4P**, **10kA** za zaštitu odvodnika prenapona.				
	1 kom. "Servisna" utičnica **Schneider Electric MULTI 9** za montažu na 35mm DIN nosač, **16A**, **250V**, **2P+E**				
	3 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidači - "automatski osigurači" **Schneider Electric ACTI 9 iC60N**, **6A**, **1P**, **10kA, C**.				
	5 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidači - "automatski osigurači" **Schneider Electric ACTI 9 iC60N**, **10A**, **1P**, **10kA, C**.				
	4 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidači - "automatski osigurači" **Schneider Electric ACTI 9 iC60N**, **16A**, **1P**, **10kA,C**.				
	1 kom. Rastavni transformator **Schneider Electric ABL6TS16U, 230(400)/230V, 160VA**, monofazni, sa jednoslojnim namotom, **50/60Hz**.				
	3 kom. Motorni pokretač **Schneider Electric TESYS U** sastavljen od baze **LUB12, 12A,** sa jednim **NO** i jednim **NC** kontaktom koji signaliziraju stanje glavnih kontakata, standardnog kontrolnog modula **LUCA05** i dodatnog kontaktnog bloka **LUA1C20**, sa dva **NO** kontakta				
	1 kom. Tropolna sabirnica za spajanje do 5 **GV2** motorno zaštitna prekidača **Schneider Electric GV2-G554, 63A**				
	1 kom. Dovodni priključak za **GV2-G554**-bočni **GV2G05**				
	1 kom. Grebenasti prekidač **Schneider Electric K1B-006TLH, 1P, 12A, 1-0-2.**				
	1 kom. Grebenasti prekidač **Schneider Electric K1B-006TLH, 1P, 12A, 1-2.**				
	1 kom. Grebenasti prekidač **Schneider Electric K1A-001ALH, 12A, 0-1, 1P**				
	3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju **Schneider Electric XB7EV63P**, **ϕ22mm**, **230V**, sa **BA 9s** neonskom sijalicom za signalizaciju prisustva mrežnog napona, zelene.				

	3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju **Schneider Electric XB7EV64P**, **ϕ22mm**, **230V**, sa **BA 9s** neonskom sijalicom za signalizaciju prisustva mrežnog napona, crvene.				
	3 kom. Minijaturni releji **Schneider Electric** sa **4 C/O** kontakta, **6A 230VAC**, **RXM4AB1P7** sa podnožjem **RXZE2M114 i RC** članom **RXM041FU7**				
	20 kom. VS kleme za montažu na 35mm DIN šinu **Schneider Electric AB1VV235U**, 2,5mm2, sive				
	5 kom. VS kleme za montažu na 35mm DIN šinu **Schneider Electric AB1VV1635U**, 16mm2, sive				
	1 kom. Ventilator sa filterom **Schneider Electric HIMEL VF38**, **230VAC**, dimenzija **92x92mm**, perforiranom pločom sa "škrgama" **TR-1** i termostatom **TS141**,				
	1 kom. Svetiljka za rasvetu ormana **Schneider Electric HIMEL LAC-75**, **230V**, **11W**, **50Hz**				
	Ostali materijal: bakarne šine, izolatori, natpisne pločice, provodnici za šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal.				
	Komplet po komadu šemiranog, montiranog, povezanog i ispitanog ormana.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
	Ukupno razvodni ormari :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIJE EL. POTROŠAČA				
1	Isporuka i polaganje kabla **PP00-Y 5x2,5mm²** , za napajanje šuko trofaznih utičnica, većim delom u regalu, a manjim delom u instalacionoj cevi.				
	Obračun po m1	m1	5		
2	Isporuka i polaganje kabla **PP00-Y 3x2,5mm²** , za napajanje šuko utičnica i EM pogona pumpi većim delom u regalu, a manjim delom u instalacionoj cevi na obujmicama na zidu od betona.				
	Obračun po m1	m1	35		
3	Isporuka i polaganje kabla **PP00-Y 3x1,5mm²** , za napajanje rasvete, panik rasvete i termostata, manjim delom u regalu, a većim delom u instalacionoj cevi na obujmicama na zidu od betona.				
	Obračun po m1	m1	55		

4	Isporuka materijala i ugradnja bezhalogenih krutih instalacionih cevi nalik **Plexo** standardnim cevima spoljašnjeg prečnika **Ø 20mm Legrand kat.broj 6514 20** i 3 nosača po dužnom metru **kat.broj 319 04** i po potrebi ugaonim elementima.				
	Obračun po m1	m1	40		
	Ukupno instalacije el. potrošača :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA				
1	Isporuka i montaža nadgradnog monoblok prekidača sa indikatorom u zaštiti IP55, klasa **PLEXO-Legrand kat.broj 697 12**, obradom krajeva provodnika i spajanjem prekidača.				
	Obračun po komadu	kom.	2		
2	Isporuka i montaža vodootporne kvadratne kutije sa 7 uvoda, klasa **Plexo 55 Legrand kat.broj 921 36**, namenjenoj ugradnji na regal, sa obradom krajeva provodnika i spajanjem provodnika.				
	Obračun po komadu	kom.	2		
3	Isporuka i montaža nadgradne monoblok šuko utičnice u zaštiti IP55, klasa **PLEXO-Legrand kat.broj 697 33** namenjene ugradnji na zid, sa obradom krajeva provodnika i spajanjem utičnice.				
	Obračun po komadu	kom.	2		
4	Isporuka i montaža OG trofazne utičnice, namenjene ugradnji na zid, sa čišćenjem montažne instalacione kutije, obradom krajeva provodnika i spajanjem utičnice.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
5	Isporučiti i postaviti fluorescentnu svetiljku, sličnu tipu **Schrack Linda Industrie 2x58 W T26, EVG, IP65**. Svetiljka je opremljena sa difuzorom od polikarbonata, dve fluorescentne lampe od 58W BB, sa elektronskom prigušnicom **EVG** i priborom za postavljanje na regal, **poz.1**.				
	Obračun po komadu	kom.	2		

6	Isporuka, transport i montaža reflektora sličnog tipu **NEOS1/1659/HPMV/70W "Minel-Schreder"** kompletno opremljene sa svetlosnim izvorom, predspojnim spravama i priborom za montažu direktno na zid. Kućište svetiljke je liveno pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, ogledalo polirano od anodno zaštićenog aluminijuma visokog sjaja, protektor je izrađen od ojačanog stakla, stepen zaštite optičkog bloka IP66, **poz.2**.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
7	Isporučiti i postaviti jednostranu nužnu svetiljku , sa autonomijom 3h, slična tipu **S8 Legrand art.660 03**, u zaštiti IP42. Svetiljka je opremljena sa piktogramom, jednom fluorescentnom lampom 8W, **poz.3**.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
8	Isporuka materijala i povezivanje elektromotora snage do 5 kW.				
	Obračun po komadu	kom.	3		
9	Isporuka materijala i povezivanje elemenata automatike: senzora, ventila, sondi itd.				
	Obračun po komadu	kom.	5		
	Ukupno instalacioni pribor i oprema :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA				
1	Isporuka materijala i montaža nosača trake na zid **SRPS N.B4.925**.				
	Obračun po komadu	kom.	15		
2	Isporuka materijala i polaganje čelične pocinkovane trake **FeZn 25x4 mm** na već položene nosače.				
	Obračun po m1	m1	30		
3	Isporuka materijala i montaža ukrsnih komada **SRPS N.B4.936**.				
	Obračun po komadu	kom.	10		

4	Isto kao poz. br. 1 samo polaganje kabla **P/F-Y 1x16 mm²**, l=1m sa izradom veza odgovarajućim metalnim obujmicama.				
	Obračun po komadu	kom.	5		
5	Isporuka materijala i varenje čelične pocinkovane trake **FeZn 25x4** mm za metalne mase.				
	Obračun po komadu	kom.	10		
	Ukupno izjednačenja potencijala :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIJA KABLOVSKIH REGALA				
1	Isporuka materjala i izrada elektrolitno pocinkovanih horizontalnih i vertikalnih rešetkastih (mrežastih) regala i nosača energetskih, telekomunikacionih i signalnih kablova tipa **CABLOFIL**, **EZ**, proizvod **Legrand**:				
	Regal **CF 54/200 EZ** , **kat.broj 000.091**, l=3m.				
	Obračun po m1	m1	9		
2	Nosač za **CF 54/200**, **CU BRACKET 200 GS**, **kat.broj 557.430**.				
	Obračun po komadu	kom.	5		
3	Element za spajanje 2 regala **FAST COUPLER EDRN EZ + 1 MOUNTING TOOL**, **kat.broj 558.241**				
	Obračun po komadu	kom.	4		
4	Nosač za razvodnu kutiju **CM 50XL**, **kat.broj 586.130**				
	Obračun po komadu	kom.	1		
5	Elementi za spajanje **BAG OF 100 BOLTS EEC 8 EZ.**, **kat.broj. 801.211**.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
6	Elementi za spajanje **BAG OF 50 BOLTS KITASSTR EZ.**, **kat.broj. 558.081**.				
	Obračun po komadu	kom.	1		
	Ukupno instalacija kablovskih regala :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	RAZNI RADOVI				
1	Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta radova potrebno je obezbediti:				
	-Atest za efikasnost zaštite TN-C-S				
	-Atest za otpor uzemljivača				
	-Atest za otpor izolovanosti strujnih krugova i napojnih kablova				
	-Atest za otpor petlje najudaljenijeg potrošača				
	-Atest o zaštiti i bezbednosti za razvodne table				
	Obračun po komadu	kom.	1		
2	Pripremno završni radovi i demontaža postojeće instalacije.				
	norma čas	nč	10		
	Ukupno razni radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	PRIPREMNI RADOVI				
	RADOVI NA RUŠENJU				
	ZIDARSKI RADOVI				
	ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
	LIMARSKI RADOVI				
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
	FASADERSKI RADOVI				
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
	RAZVODNI ORMARI				

	INSTALACIJA EL. POTROŠAČA	
	INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA	
	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA	
	INSTALACIJA KABLOVSKIH REGALA	
	RAZNI RADOVI	
	UKUPNO BEZ PDV-A	
	PDV 20%	
	UKUPNO SA PDV-OM	

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu!

Svi radovi u ovom predmeru i predračunu podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmeru, tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, SRPS-u i uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Bor, 7. Jula br.29
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	RAZVODNI ORMANI				
1	Dobijanje tehničkih uslova za rekonstrukciju (zamenu) glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju objekta.	komplet	1		
2	Demontaža postojećeg glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju objekta. Orman je metalni sa metalnom montažnom pločom, ugrađen u zid. U ormanu su smeštena dva brojila.	komplet	1		
3	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana GMRO. Glavni merno razvodni orman na prizemlju objekta je od poliestera prema uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije. Orman je predviđen za smeštaj tri direktna brojila, od kojih se dva montiraju, jedno mesto ostaje kao rezerva (orman sliačn tipu A-3). Orman je za montažu u zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 100A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 100A, sa produženim pogonom i ručicom na vratima ormana_____kom.1				
-	Automatski osigurači - limitatori - prema uslovima ED (postojeći su 3x63A, 3x25A)_____kom.6				
-	Brojila utrošene električne energije - jedno je postojeće, a jedno se menja (NZS) postojeće jednotarifno, sa dvotarifnim direktnim brojilom 10-60A_____kom.1				
	Kompletan **GMRO**	komplet	1		

4	Isporuka i ugradnja materijala za rekonstrukciju postojećeg razvodnog ormana RO-1 na prizemlju objekta. Razvodni orman je od lima i limenih profila približnih dimenzija 600x600mm. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama. Povezivanjem ormana obuhvaćeno je i povezivanje postojećih instalacija (prebacivanje) sa demontirane opreme na novu.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 63A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 40A, sa produženim pogonom i ručicom na vratima ormana_____kom.1				
-	Priključne RSN kleme 4-16mm2_____kom.3				
-	Signalne sijalice na vratima ormana_____kom.3				
-	Jednopolni automatski osigurač 6,10,16A, 230VAC, tip B _____kom.21				
-	Jednopolni automatski osigurač 32A, 230VAC, tip C _____kom.3				
	Kompletan **RO-1**	komplet	1		
5	Snimanje postojećeg stanja i demontaža postojećeg razvodnog ormana RO-2. Orman je metalni i ugrađen u zid (600x600mm).	komplet	1		
6	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana RO-2 na prvom spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je od lima i limenih profila približnih dimenzija 800x600mm. Orman je predviđen za prigradnju na zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 40A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 40A, za montažu na vratima ormana____kom.1				
-	Priključne RSN kleme 4-16mm2_____kom.1				
-	Signalne sijalice na vratima ormana_____kom.3				
-	Jednopolni automatski osigurač 6,10,16A, 230VAC, tip B _____kom.48				
	Kompletan **RO-2**	komplet	1		
7	Snimanje postojećeg stanja i demontaža postojećeg razvodnog ormana RO-3. Orman je metalni i ugrađen u zid (600x600mm).	komplet	1		

8	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana RO-3 na drugom spratu objekta. Razvodni orman na drugom spratu objekta je od lima i limenih profila približnih dimenzija 800x600mm. Orman je predviđen za prigradnju na zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 40A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 40A, za montažu na vratima ormana____kom.1				
-	Priključne RSN kleme 4-16mm2_____kom.1				
-	Signalne sijalice na vratima ormana_____kom.3				
-	Jednopolni automatski osigurač 6,10,16A, 230VAC, tip B_____kom.45				
	Kompletan **RO-3**	komplet	1		
	Ukupno razvodni ormani :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
1	Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 na prizemlju objekta do RO-2 na spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 5x6mm². Kabl se polaže delom u POK kanalima,delom po zidu ispod maltera uz prodor kroz međuspratnu konstrukciju. Procenjena dužina strujnog kola je 20 m.	komplet	1		
2	Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 na prizemlju objekta do RO-3 na drugom spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 5x6mm². Kabl se polaže delom u POK kanalima,delom po zidu ispod maltera uz dva prodora kroz međuspratnu konstrukciju. Procenjena dužina strujnog kola je 25 m.	komplet	1		
3	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta za napajanje utičnica, kablom N2XH 3x2,5mm². Kabl se polaže delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona, delom u POK kanalima, delom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina strujnog kola je 15 m.	kom.	20		
4	Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u zid, stepena mehaničke zaštite IP 20 (bele boje). Prethodno se radi demontaža postojećih utičnica.	kom.	15		

5	Isporuka, postavljanje i povezivanje dvostrukih monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u zid, stepena mehaničke zaštite IP 20 (bele boje). Prethodno se radi demontaža postojećih utičnica.	kom.	6		
6	Isporuka, postavljanje i povezivanje dvostrukih monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za prigradnju na zid (OG), stepena mehaničke zaštite IP 44	kom.	16		
7	Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za prigradnju na zid (OG), stepena mehaničke zaštite IP 44	kom.	4		
8	Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih jednopolnih instalacionih prekidača 250V, 10A, IP20, uz prethodnu demontažu postojećih.	kom.	13		
9	Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih serijskih instalacionih prekidača 250V, 10A, IP20, uz prethodnu demontažu postojećih.	kom.	6		
10	Ispitivanje svih električnih instalacija, izrada dokumentacije izvedenog stanja i puštanje u rad. Sva potrebna merenja sa izdavanjem atesta ,od strane ovlašćene organizacije.	paušal.	1		
	Ukupno elektroenergetske instalacije :				
	REKAPITULACIJA				
	RAZVODNI ORMANI				
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, i puštenjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Zaječar, Nikole Pašića 77
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	RAZVODNI ORMANI U PRIZEMLJU				
1	Dobijanje tehničkih uslova za rekonstrukciju (zamenu) glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju objekta.	komplet	1		
2	Demontaža postojećeg glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju objekta. Orman je od drveta sa pločom od pertinaksa, ugrađen u zid. U ormanu su smeštena četiri brojila i dva uklopna sata. Dovodni kabl do GMRO-a je PP00 4x35mm2.	komplet	1		
3	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana GMRO. Glavni merno razvodni orman na prizemlju objekta je od poliestera prema uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije. Orman je predviđen za smeštaj četiri direktna brojila, uklopnog sata i uklopnog sata za uključenje reklama na fasadi (slično tipu A-9). Orman je za montažu u zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 160A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 160A, sa produženim pogonom i ručicom na vratima ormana_____kom.1				
-	Automatski osigurači - limitatori - prema uslovima ED (postojeći su 3x63A, 3x50A, 3x25A, 3x35A)_____kom.12				
-	Brojila utrošene električne energije - postojeća_____kom.4				

-	Jednopolni automatski osigurač 6A, 230VAC, tip B_____kom. 2				
-	Pomoćni kontaktor za signalizaciju tarife_____kom.1				
-	Tropolni kontaktor 20A, 400V, kalem 230V AC_____kom. 2				
-	Automatski osigurači - C16A_____kom. 6				
	Kompletan **GRO-UPR**	komplet	1		
4	Demontaža postojećeg razvodnog ormana RO-1 (nazidni) i razvezivanje postojećih instalacija radi prevezivanja na novi RO-1.	komplet	1		
5	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana RO-1 na spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je od lima i limenih profila približnih dimenzija 1000x800mm. Orman je predviđen za prigradnju na zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama. Povezivanjem ormana obuhvaćeno je snimanje postojećeg stanja i povezivanje postojećih instalacija (prebacivanje) sa demontiranog ormana na novi.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 63A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 40A, sa produženim pogonom i ručicom na vratima ormana_____kom. 1				
-	Priključne RSN kleme 4-16mm2_____kom. 3				
-	Signalne sijalice na vratima ormana_____kom.3				
-	Zaštini uređaj diferencijalne struje 40/0.5A____kom. 1				
-	Jednopolni automatski osigurač 6,10,16A, 230VAC, tip B _____kom. 42				
-	Jednopolni automatski osigurač 40A, 230VAC, tip C_____kom. 3				
-	Jednopolni automatski osigurač 32A, 230VAC, tip C_____kom. 3				
	Kompletan **RO-1**	komplet	1		

6	Isporuka materijala, izrada i montaža ormana RO-3 na spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je od lima i limenih profila približnih dimenzija 600x600mm. Orman je predviđen za prigradnju na zid, opremljen sa vratima i bravom za zaključavanje, stepena mehaničke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama.				
	U orman ugraditi sledeću opremu:				
-	Četvoropolni rastavljač 40A, 400 V (0-1), odgovarajuće tipu Vistop 40A, za montažu na vratima ormana___kom. 1				
-	Priključne RSN kleme 4-16mm2_____kom. 1				
-	Signalne sijalice na vratima ormana_____kom.3				
-	Jednopolni automatski osigurač 6,10,16A, 230VAC, tip B_____kom. 24				
	Kompletan **RO-3**	komplet	1		
	Ukupno razvodni ormani u prizemlju :				
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
1	Isporuka materijala i izrada napojnog voda od GMRO na prizemlju objekta do RO-1 na spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 5x16mm². Kabl se polaže delom u POK kanalima,delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona. Prosečna dužina strujnog kola je 20 m.	komplet	1		
2	Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 do postojećeg RO-2 na spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 5x10mm². Kabl se polaže delom u POK kanalima,delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona. Prosečna dužina strujnog kola je 35 m.	komplet	1		
3	Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 do RO-3 na spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 5x6mm². Kabl se polaže delom u POK kanalima,delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona. Prosečna dužina strujnog kola je 40 m.	komplet	1		

4	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog sijaličnog mesta za priključenje paničnih svetiljki sa polaganjem kabla tipa N2XH 3x1,5mm². Kabl se polaže delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona, delom u POK kanalima. Prosečna dužina strujnog kola je 15 m.	kom.	3		
5	Isporuka, postavljanje i povezivanje svetiljki, komplet sa predspojnim spravama i izvorima svetlosti, sledećih tipova:				
a.	Nadgradna svetiljka sa kompakt fluo izvorom snage 2x18W, IP65 za predprostor u mokrom čvoru i kuhinju.	kom.	3		
b.	Nadgradna svetiljka sa FL 2x8W, sa natpisom EXIT ili strelicom, sa NiCd baterijama za autonomiju od 1h	kom.	4		
6	Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih kip instalacionih prekidača sa lampicom 250V, 16A, IP20	kom.	2		
7	Isporuka materijala i izrada instalacije za napajanje protočnog bojlera u morom čvoru uz ugradnju instalacionog KIP prekidača i utičnice (posebne pozicije), sa polaganjem kabla tipa N2XH 3x2,5mm². Kabl se polaže delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona, delom u POK kanalima. Prosečna dužina strujnog kola je 15 m.	kom.	2		
8	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta za napajanje utičnica, kablom N2XH 3x2,5mm². Kabl se polaže delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona, delom u POK kanalima, delom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina strujnog kola je 15 m.	kom.	15		
9	Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta za napajenje utičnica, kablom N2XH 5x2,5mm², koji se polaže delom u spuštenom plafonu, delom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 15m.	kom.	1		
10	Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u zid, stepena mehaničke zaštite IP 20 (bele boje)	kom.	10		
11	Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za montažu u zid sa poklopcem, stepena mehaničke zaštite IP 55	kom.	5		

12	Isporuka, postavljanje i povezivanje trofaznih utičnica (3L+N+PE), 380V, 16A, za montažu u zid, stepena mehaničke zaštite IP 20	kom.	1		
13	Isporuka materijala i izrada instalacije direktnog monofaznog priključnog mesta u mokrom čvoru, za priključak fenomata kablom N2XH 3x2,5mm². Kabl se polaže delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru spuštenog plafona i pregradnih zidova, delom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 15m.	kom.	2		
14	Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u mokrim čvorovima i priručnim magacinima, pomoću PA kutije za izjednačenje potencijala, PS-49, koja se sa PE sabirnicom u pripadajućem razvodnom ormanu povezuje provodnikom H07Z-K 1x6mm²/Ø13mm, prosečne dužine 10m. Na kutiju se povezuju sve metalne cevi u kupatilima (vodovod, kanalizacija, grejanje), pomoću obujmice za cev i, svi metalni pregradni zidovi, metalna konstrukcija gips-kartonskih zidova, aluminijumska stolarija i ostale neelektrične metalne mase u prostoru, provodnikom P/F-Y 1x4mm²/Ø11mm. Prosečna dužina provodnika po jednoj kutiji je 18m. Komplet sa kutijom PS-49, povezano.	kom.	2		
15	Ispitivanje svih električnih instalacija i puštanje u rad. Sva potrebna merenja su sa izdavanjem atesta od strane ovlašćene organizacije.	paušal	1		
	Ukupno elektroenergetske instalacije :				
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
1	Demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariii na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata.	kom.	2		

2	Izrada i postavljanje ulazih PVC ili Aluminijumskih zastakljenih vrata, Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a ili AL sa višekomomim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termopan 4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. NAPOMENA: Smer okretanja vrata mora biti "u polje" odnosno ka spolja	kom.	2		
	Ukupno građevinska stolarija :				
	REKAPITULACIJA				
	RAZVODNI ORMANI U PRIZEMLJU				
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, i puštenjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Партија 3: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, Поморавског и Рашког округа

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ Čačak
Lokacija: Filijala Čačak, OJ Čačak, Ul. Župana Stracimira br.35
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

GRAĐEVINSKI RADOVI

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
1	Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m[1] koruba.	m	10,00		
2	Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine.	m2	160,00		
3	Izrada i postavljnje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi sa osnovnim podacima o objektu,izvođaču,Investitoru i projektantu.Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu.	kom	1,00		
4	Cišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine.	m2	160,00		
5	Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine.	m2	38,00		
6	Bušenje rupa za postavijanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kolica i odvesti na gradilišnu deponiju Obračun po komadu rupe.				
a.	Preseka do 20x20cm.	kom	10,00		

7	Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz instalacionih cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraćun po m1 šlica.	m1	100,00		
8	Demontaža prozora.Demontirane prozore utovariti na kamion i odvesti na deponiju				
	Obračun po komadu				
a.	do 2.00m²	kom	2,00		
9	Demontaža prozora.Demontirane prozore utovariti na kamion i odvesti na deponiju				
	Obračun po komadu				
b.	preko 2.00m²	kom	10,00		
10	Demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariii na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata.				
a.	od 2,00 m² do 5 m²	kom	5,00		
11	Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračun po m2 poda	m2	57,00		
12	Skidanje poda od tapisona. Tapison skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.				
	Obračun po m2 poda	m2	8,00		
13	Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama. Zid oprati vodom.				
	Obračun po m2 poda	m2	100,00		
14	Skidanje poda, cementne košuljice. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.				
	Obračun po m2 poda	m2	50,00		
15	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.	m2	3,00		

16	Skidanje poda od keramickih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, itovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	47,00		
17	Pažljiva demontaža praga vrata. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu praga.				
	Obračun po komadu	kom	5,00		
18	Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti - šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona.				
	Gips kartonske ploče.	m2	17,00		
19	Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti - šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona.				
	Plafon tipa "Amstrong".	m2	34,00		
20	Demontaža drvenih i lako montažnih zidova. Pažljivo demontirati pregradu; upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupit i izneti, utovarili na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračun po m2	m2	30,00		
21	Demontaža staklene pregrade u ramu. Pregrade pažijivo demontirati, upotrebljiv marerijal očistiti; spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 pregrade.	m2	2,50		
22	Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 limarije.	m1	21,00		
23	Demontaža lajsni od drveta,utovar I odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m1	m1	80,00		

24	Zidanje siporeks zidova, termo izolacionim blokovima u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova osrvarin osravljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži. armatura, oplata i podupirači.				
	Obračun po m3 zidova	m3	0,81		
25	Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisania površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj,-grund raditi produžnim malterom) debliine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvorili u vodi i procediti krozgusto sito, da ne dodje do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno mesati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloia. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašin uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da dodje do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.	m2	100,00		
26	Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju blti ravne, bez preloma i talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.				
b.	Šliceva.	m2	100,00		
27	Malterisanje špaletni posle demontaže stolarije i montaže nove storalije.				
	Cena izražena po m1 mereno sa jedne strane ugrađene stolarije ili bravarije	m1	73,80		
28	Izravnavanje postojeće rapave podloge**.** Podlogu dobro očistiti i naneti masu za izravnanje; da čvrsto i trajno veže za podlogu. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak.				
	Obračun po m2 obrađene površine	m2	125,00		

29	Izrada i postavljanje unutrašnjih PVC ili Aluminijumskih vrata, Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.				
b.	Dimenzija 80x205 cni.	kom	10,00		
30	Izrada i postavljanje zastakljenih Aluminijumskih prozora, Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog Al profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.				
	Obračun po m2	m2	33,00		
31	Izrada i postavljanje unutrašnjih PVC ili Aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.				
d.	Obračun po m2	m2	3,08		
32	Isporuka i ugradnja peskirne folije na prozorima, vratima i staklenim pregradama				
	Obračun po m2 ugrađene folije	m2	8,00		
33	Isporuka i ugradnja PVC višekomorne podprozorske daske				
	Obračun po m1	m1	18,00		
34	Isporuka I ugradnja AL lajsni koje se ugrađuju oko AL ili PVC stolarije. Obračun po komadu.	kom	10,00		
35	Izrada i postavljanje zidne odbojne daske kao zaštite od udara od univer panela debljine 22mm, visine 25cm i dužine po potrebi,na visini 70-80cm po uputstvu projektanta.Dasku pričvrstiti za zid tiplovima.				
	Obračun po m1	m1	10,00		

36	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku -50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti "masnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka.				
c.	RŠ 33 cm.	m1	20,00		
37	Izrada i montaža spoljnjih roletni u svemu prema uputstvu proizvođača				
	Obračun po m2 otvora	m2	33,00		
38	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice 1 klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikaine. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 pločica.				
a.	Dimenzija 20x30 cm.	m2	12,00		
39	Postavljanje podnih keramičkih pločica, Pločice 1 klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. L) cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.				
b.	Dimenzija 30x30 cm.	m2	32,00		
40	Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm. Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle.	m1	29,00		

41	Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, po izboru projektanta. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, traian i visokopresovan. a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu oblogu uneti raspakovati. i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Lepak mora biti kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Lepak naneti ravnomerno na celu širinu falca. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti. sa potpuno zatvorenim spojnicama. Obrisati lepak. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m2 poda.				
	Klasa 32, d=9,5 mm, za teška opterećenja.	m2	126,00		
42	Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti mehanizmom za skupljanje i podešavanje				
	Obračun po m2 površine otvora.	m2	35,00		
43	Izrada pregradnog zida od gipsa,metalna potkonstrukcija obložena obostrano jednostrukim gips kartonskim pločama GKP 15 mm, sistem tipa Knauf ili sličnog proizvođača . Pregradni nenosiv zid izradiii od pocinkovanih profila CW 50, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti gips kanonskim pločama sa Al lajsnama na ivicama zida, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakan-ia po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela, Obračun po m2 postavljene površine.				
	Zid d=100mm	m2	112,00		
44	Oblaganje plafona glatkim kasetnim gips-kartonskim pločama dimenzija 625x625 mm, debljine 12,5mm sa izradom dvostruke čelične podkonstrukcije, sistem knauf D142 ili sličnog proizvođača. Obračun po m2.	m2	158,00		
45	Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine od masti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine.	m2	330,00		

46	Bojenje novih zidova i plafona sa svim potrebnim predradnjama. Glave holšrafova minizirari, površine natopiti finisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti odgovarajućom bojom drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.				
b.	Disprerzivnim bojama.	m2	330,00		
47	Bojenje novih radijatora, bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na radijatore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m2 obojenih radijatora.				
a.	Radijatora.	m2	40,00		
48	Bojenje cevi bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na cevi naneti impregnaciju i osnovnu boju a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m1 obojenih cevi.				
	Cevi za grejanje	m1	80,00		
49	Struganje starih naslaga boje sa zidova I plafona. Količina je približno 30% površine. Obračun po m2	m2	105,00		
50	Nabavka i ugradnja metalnih hromiranih, ili aluminijumskih oznaka sa smerom za evakuaciju. Obračun po kom.	kom	5,00		
51	Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti mehanizmom za skupljanje i podešavanje. Obračun po m2 površine otvora.	m2	62,56		
52	Nabavka i postavljanje otirača (brisača) ispred ulaza, i u vetrobranu, od kokosovog vlakna, ili drugog materijala, dimenzije 80x100cm. Dimenzije, materijal i izgled otirača uz konsultacije sa investitorom. Obračun po kom.	kom	2,00		
	Ukupno građevinski radovi :				
ELEKTRO RADOVI					

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	DEMONTAŽE				
1	Demontaža kompletnih starih električnih instalacija sa razvodnim ormanima. Jedan deo demontirane opreme predati investitoru a drugi rashodovati deo otpremiti do najbliže deponije. Čišćenje prostorija i priprema za izradu novih električnih instalacija. Pozicija obuhvata kompletnu demontažu postojeće opreme	paušal	1		
	Ukupno demontaže :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RAZVODNI ORMANI				
1	Isporuka i montaža potrebne opreme koja se montira u postojećem merno-razvodnom ormanu **(M.R.O.)** koji se nalazi na predviđenom mestu u objektu. Merno razvodni orman **(M.R.O.)** je postojeći i nije predmet daljeg razmatranja ovog projekta, a u njemu treba ugraditi sledeću potrebnu opremu: -1kom. automatskih osigirača sličnih tipu: **"C60N32A", 6kA, 3P,"Schneider Electric".** Ostali sitan i potreban elektromaterijal (redne kleme, **PVC**-kanalice i provodnik za šemiranje uzeti po potrebi). Kompletno postavljanje i povezivanje automatskih osigurača u postojećem **(M.R.O.)**	komplet	1		

2	Isporuka i montaža razvodnog ormana **(G.R.O.)** osnovnih dimenzija **(600x800x210)mm**, koji se montira na zidu na pogodnom mestu u hodniku objekta, a u sebi sadrži: -1kom. Prekidač sa zašttitama ekvivalentan tipu: **"NS-63/100A", "Schneider Electric"**, -5kom. automatski osigirač odgovarajuće tipu: **"C60N10A", 1P, 6kA, "SchneiderElectric"**, -24kom. automatski osigirač odgovarajuće tipu: **"C60N16A", 1P, 6kA**, **"SchneiderElectric"**, -1kom. automatski osigirač odgovarajuće tipu: **"C60N25A", 3P, 6kA, "SchneiderElectric"**, Ostali sitan i potreban elektromaterijal (provodnici, **PVC**-kanalice **VS**-kleme i dr. uzeti po potrebi). Plaća se nabavka, postavljanje i povezivanje **(G.R.O.)**	komplet	1		
	Ukupno razvodni ormani :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	NAPOJNI KABLOVI				
1	Isporuka, nabavka i polaganje napojnog kabla "halogen free" **N2XH-J-4x25mm²,1kV,Cu**, za napajanje razvodnog ormana **(G.R.O.)** koji se nalazi u objektu a polazi iz postojećeg merno-razvodnog ormana **(M.R.O.)**-ormana u postojećem delu objekta. Napojni kabli se postavlja ispod maltera ili u **PNK**-regalima na trasi od **(M.R.O.)**-ormana do **(G.R.O.)**. Ukupna dužina napojnog kabla uzeta je oko **25m**, (pravu dužinu napojnog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova i nabavke istog). Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i povezivanje napojnog kabla na oba kraja	m.	25		

2	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla "halogen free" **N2XH-3x1,5mm², 1kV, Cu**, za napajanje kompletnog osvetljenja objekta, koji se postavlja ispod maltera i po potrebi u **PNK**-kablovskim regalima ili **PVC**-kanalicama. Instalacioni kablovi polaze iz razvodnog ormana **(G.R.O.)** u objektu. Prosečna dužina instalacionih kablova uzeta je po normativu oko **10m.** U cenu je uračunato i potrebno šlicovanje radi polaganja instalacionih kablova u objektu što zajedno sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja	kom.	56		
3	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla "halogen free" **N2XH-3x2,5mm², 1kV, Cu**, za napajanje svih monofaznih priključnica, bojlera, sušača za ruke i ostalih monofaznih priključaka sa mrežnim i **UPS-**napajanjem u objektu, koji se postavlja ispod maltera i po potrebi u **PNK**-kablovskim regalima ili **PVC**-kanalicama. Instalacioni kablovi polaze iz razvodnog ormana **(G.R.O.)** u objektu. Prosečna dužina instalacionih kablova uzeta je po normativu oko **12m.** U cenu je uračunato i potrebno šlicovanje radi polaganja instalacionih kablova u objektu što zajedno sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja	kom.	45		
4	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla "halogen free" **N2XH-5x2,5mm², 1kV, Cu**, za napajanje trofazne priključnice sa mrežnim napajanjem u kuhinji objekta, koji se postavlja ispod maltera i po potrebi u **PNK**-kablovskim regalima ili **PVC**-kanalicama. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormana **(G.R.O.)** u objektu. Prosečna dužina instalacionog kabla uzeta je oko **20m.** U cenu je uračunato i potrebno šlicovanje radi polaganja instalacionog kabla u objektu što zajedno sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja	kom.	1		
5	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla "halogen free" **N2XH-5x4mm², 1kV, Cu**, za napajanje trofaznog **UPSA 10kVA** u tehničkoj prostoriji objekta, koji se postavlja ispod maltera i po potrebi u **PNK**-kablovskim regalima ili **PVC**-kanalicama. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormana **(G.R.O.)** u objektu. Prosečna dužina instalacionog kabla uzeta je oko **10m.** U cenu je uračunato i potrebno šlicovanje radi polaganja instalacionog kabla u objektu što zajedno sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja	kom.	1		

6	Isporuka, nabavka i postavljanje perforiranog **PNK** regala **(200x50)mm** fiksne dužine **L=2m** za montažu na zidu ili plafonu prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Ukupna dužina kablovskih **PNK**-regala uzeta je paušalno oko **60m**, (pravu dužinu istih uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Kablovski **PNK**-regali se isporučuju u kompletu sa svim potrebnim elementima za montažu	kom.	30		
7	Isporuka, nabavka i postavljanje "halogen free" **PVC**-kanalica **(40x40)mm** fiksne dužine **L=2m** za montažu na zidu ili plafonu prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Ukupna dužina kablovskih **PVC**-kanalica uzeta je paušalno oko 4**0m**, (pravu dužinu istih uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Kablovske **PVC**-kanalice se isporučuju u kompletu sa svim potrebnim elementima za montažu	kom.	20		
	Ukupno napojni kablovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI				
1	Isporuka i montaža monofaznih običnih priključnica za montažu u zidu ekvivalentnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u grafičkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter **2M**, kat br.**801 51**, - 1kom. nosač **2M**, kat.br. **802 51**, - 2kom.utičnica **2P+E, 16A, 2M**, kat.br.**772 13**, - 1kom. okvir **2M**, kat br. **788 02**, Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	10		

2	Isporuka i montaža dvostrukih monofaznih priključnica bele za montažu u zidu sličnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u prilogu grafičke dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 4**M**, kat br.**801 49**, - 1kom. nosač 4**M**, kat.br. **802 14**, - 2kom.utičnica **2P+E, 16A, 2M**, kat.br.**772 10**, - 1kom. okvir 4**M**, kat br. **788 14**, Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	5		
3	Isporuka i montaža monofaznih modularnih priključnica za montažu u zidu ekvivalentnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u grafičkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter **8M**, kat br.**802 84**, - 1kom. nosač **2M**, kat.br. **802 54**, - 2kom.utičnica **2P+E, 16A, 2M**, kat.br.**772 13**, - 1kom. okvir **2M**, kat br. **788 08**, Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	35		
4	Isporuka i montaža trofazne priključnice za montažu u zidu ekvivalentnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljene u kuhinji objekta prema poziciji datoj u grafičkoj dokumentaciji. Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	1		
5	Isporuka i montaža običnih jednopolnih prekidača bele za montažu u zidu sličnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u prilogu grafičke dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter **2M**, kat br.**801 41**, - 1kom. nosač **2M**, kat.br. **802 51**, - 1kom.prekidač **10A, 250V, 1M**, kat.br.**770 00**, - 1kom. okvir **2M**, kat br. **788 11**,Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	4		

6	Isporuka i montaža seriskih prekidača bele za montažu u zidu sličnih tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u prilogu grafičke dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter **2M**, kat br.**801 41**, - 1kom. nosač **2M**, kat.br. **802 51**, - 2kom.prekidač **10A, 250V, 1M**, kat.br.**792 01**, - 1kom. okvir **2M**, kat br. **788 02**, Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	13		
7	Isporuka i montaža **"KIP"-** prekidača **16A**, bele za montažu u zidu odgovarajuće tipu: **"MOSAIC"**-Legrand, za potrebe uključenja bojlera u prizemlju objekta. Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem	kom.	1		
	Ukupno priključnice i prekidači :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	OSVETLJENJE				
1	Isporuka i montaža ugradnih fluoroscentnih svetiljki sa sjajnim aluminijuskim i paraboličnim rasterom ekvivalentnih tipu: **"BFU-ARCO-4x18W/T26/840", IP20,** proizvodnje: **"BUCK"**-Beograd**.** Svetiljke se postavljaju u spuštenom plafonu u svim prostorijama gde su predviđene, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se komplet materijal i radna snaga	kom	38		
2	Isporuka i montaža ugradnih kompaktnih svetiljki sa opalnim difuzorom ekvivalentnih tipu: **"BFU- LARA FLC-2x26W/TCD/E/G24q-3", IP43,** proizvodnje: **"BUCK"-**Beograd, testirane za rad u vlažnim sredinama. Svetiljke se postavljaju u spuštenom plafonu u oba toaleta objekta, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se komplet materijal i radna snaga	kom	4		

3	Isporuka i montaža nadgradno/ugradnih **PANIK** fluoroscentnih svetiljki ekvivalentnih tipu: **"BPN-ASTETICA- SE/3h/T16/G5/108-1x8W", IP40,** proizvodnje: **"BUCK"-**Beograd. Panik svetiljke imaju **aku-bateriju** u sebi, koja je stalno pod naponom tako da u slučaju nestanka struje iste mogu raditi najmanje **3**-sata u beznaponskom stanju. Svetiljke se postavljaju na plafonu ili na zidu u celom objektu, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se komplet materijal i radna snaga	kom	18		
	Ukupno osvetljenje :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	UZEMLJENJE				
1	Isporuka, nabavka i povezivanje uzemljenja kompletne instalacije i svih metalnih delova i PNK-regala instalacije i opreme provodnikom **P/F-6mm²**, koji se povezuje na zajednički uzemljivač objekta	kom.	5		
	Ukupno uzemljenje :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ATESTNA DOKUMENTACIJA				
1	Završetak kompletnih električnih oinstalacija, pribavljanje odgovarajućih atesta za kompletnu ugrađenu opremu. Merenje instalacije i uzemljenja od strane odgovarajućeg instituta i pribavljanje elaborata merenja, kao i puštanje izvedenih električnih instalacija u rad	paušal.	1		
	Ukupno atestna dokumentacija :				

RADOVI NA TELEKOMUNIKACIONIM INSTALACIJAMA					
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	KABLOVSKE TRASE				
	NOSAČI KABLOVA				
1	Rešetkasti nosač kablova za horizontalni kablovski razvod, dimenzija 200x50mm, u kompletu sa sa svim potrebnim nosačima, ojačanjima i spojnicama i povezan na sistem glavnog izjednačenja potencijala.	m1	4		
	INSTALACIONE CEVI				
2	Rebrasta LSOH instalaciona cev prečnika 32mm. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, učvrščivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka, pripremne radove za završnu obradu zidova.	m1	200		
3	Rebrasta LSOH instalaciona cev prečnika 18-20 mm. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, učvrščivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka, pripremne radove za završnu obradu zidova.	m1	700		
	TEHNIČKI KANALI				
4	Izrada horizontalnog kablovskog prodora kroz međuspratnu konstrukciju, otpornog prema požaru u trajanju od najmanje 90 minuta, dimenzija 200x600mm (Rigips, Wichmann, Obbo Bettermann ili sl.)	kom	1		
	SITAN POTROŠNI MATERIJAL				
5	Sitan potrošni materijal	pauš	1		
	Ukupno kablovske trase :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	DISTRIBUCIONI ORMARI				
	DISTRIBUCIONI ORMAR BD-1				
1	Slobodnostojeći rack ormar veličine 42U/19", sa postoljem visine 100mm, točkićima/nožicama sa nivelacijom, sa demontažnim bočnom i zadnjom stranom, staklenim vratima sa ručicom i bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 600x1000mm (ŠxD), opterećenje do 400kg. Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na sistem glavnog izjednačenja potencijala.	kom	1		
	Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:				
	Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem	kom	1		
	Panel sa 3 ventilatora i termostatom	kom	1		
	Prazan prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 modula RJ-45 (R&M kat.ozn. R812466 ili odgovarajuće)	kom	4		
	Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-45/S kategorije 5e. Komplet sa terminiranjem provodnika. (R&M kat.ozn. R302780 ili odgovarajuće)	kom	62		
	Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-45/S kategorije 6a. Komplet sa terminiranjem provodnika. (R&M kaz.ozn. R509506 ili odgovarajuće)	kom	9		
	Prespojni voice panel 19"/1U sa 25 modula RJ-45/U - 4 pina, kategorije 3, LSA reglete sa zadnje strane. Komplet sa terminiranjem provodnika.	kom	4		
	Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U.	kom	5		

	DISTRIBUCIONI ORMAR RO-CCTV				
2	Slobodnostojeći rack ormar veličine 21U/19",sa postoljem visine 100mm, sa demontažnom bočnom i zadnjom stranom, točkićima/nožicama sa nivelacijom, staklenim vratima sa ručicom i bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 600x600mm (ŠxD). Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na sistem glavnog izjednačenja potencijala. Ormar je predviđen za potrebe video nadzora.	kom	1		
	Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:				
	Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem	kom	1		
	Panel sa 2 ventilatora i termostatom	kom	1		
	DISTRIBUCIONI ORMAR RO-PS				
3	Nazidni rack ormar veličine 12U/19",sa demontažnim bočnim stranama, staklenim vratima sa ručicom i bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 600x600mm (ŠxD). Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na sistem glavnog izjednačenja potencijala. Ormar je predviđen za potrebe pozivnog sistema.	kom	1		
	Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:				
	Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem	kom	1		
4	Sitan potrošni materijal	pauš	1		
	Ukupno distribucioni ormari :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM				
1	*Instalacioni kabl (polaže se u već postavljene cevi i u PNK kanalima) :*				
	J-H(St)H 20x2x0,6mm	m'	100		
	SF/UTP cat 5e 4x2x24AWG LSOH. Svaki 4-parični kabl se vezuje za jedan modul u utičnici. Polaže se do 2 kabla u jednu instalacionu cev. (R&M kat.br. R35053 ili odgovarajuće).	m'	1240		
	S/FTP cat 6a 4x2x23AWG LSOH. Kablovi se polažu u instalacionim cevima. (R&M kat.br. R305649 ili odgovarajuće).	m'	220		

2	Utičnica za bezalatnu montažu RJ-45/S (oklopljena) kategorije 5e, za ugradnju u modularni set, veličine 1M. Utičnica se povezuje na instalaciju i montira u set zajedno sa elektroenergetskim utičnicama.	kom	62		
3	Sitan potrošni materijal.	pauš	1		
4	Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta radova potrebno je obezbediti: - ispitivanje i obeležavanje instalacije - merenja - atest na kategoriju 5e i 6 za svaki mrežni priključak, u skladu sa SRPS EN 50346	kom	71		
	Ukupno strukturni kablovski sistem :				
	REKAPITULACIJA				
	GRAĐEVINSKI RADOVI				
	DEMONTAŽE				
	RAZVODNI ORMANI				
	NAPOJNI KABLOVI				
	PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI				
	OSVETLJENJE				
	UZEMLJENJE				
	ATESTNA DOKUMENTACIJA				
	KABLOVSKE TRASE				
	DISTRIBUCIONI ORMARI				
	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

NAPOMENA ZA RADOVE NA TELEKOMUNIKACIONIM INSTALACIJAMA:
Pozicije obuhvataju nabavku, isporuku i montažu instalacionog materijala i opreme. Celokupan instalacioni materijal je od LSFR0H materijala (bez halogenih elemenata, ne širi požar, prilikom izloženosti vatri oslobađa dim male gustine)

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Čačak, OJ Gornji Milanovac, Ul. Kneza Aleksandra br. 37
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	ZEMLJANI RADOVI				
1	Ručni iskop zemlje III kategorije za rovove kanalizacije, širine 40cm, sa pravilnim odsecanjem strana i planiranjem dna rova sa tačnošću +/-5 cm. Iskopani materijal koristiti za zatrpavanje rova, višak od cca 25% odvesti na deponiju do 1km. Obračun po m3				
	-rovovi	m3	4,60		
2	Nabavka, dovoz i nasipanje majdanskog peska u rovove za vodovod i kanalizaciju, 5cm ispod, i 10cm oko i iznad cevi. Obračun po m3.	m3	1,32		
3	Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po 25 cm, sa nabijanjem na potreban modul stišljvosti. Obračun po m3 zbijenog materijala.	m3	3,30		
	-nabavka i zatrpavanje rova na mestu betonskog trotoara sa kamenom rizlom.	m3	0,25		
	Ukupno zemljani radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**		
	ZIDARSKO - BETONSKI RADOVI				
1	Rušenje dela postojeće betonske rigole d=10cm, za odvod atmosferske vode, a radi pravilnog padiranja iste i dela ab ploče kanalizacionog okna. Šut i materijal utovariti i odvesti na deponiju do 1km				
	-rš cca35cm	m3	0,41		

2	Nabavka materijala i izrada novog kanala za odvod atmosferske vode, od arm. betona d=10cm, sa pravilnim padiranjem. Izgleda, kao postojeći, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona. Posebnu pažnju obratiti na deo pored kanalizacionog okna No.2, jer je do sada u njega ulazila atmosferska voda i dizala nivo do plavljenja fekalijama u prostoriji NSZ. U ceni potrebna oplata.				
	-rš cca35cm	m3	0,41		
3	Zasecanje betonskog platoa za prelaz instalacija preko postojećeg trotoara i štemovanje betona d=12cm u širini cca 40cm, Obračun po m1.	m1	2,00		
4	Betoniranje prosečenog dela betonskog trotoara, betonom, d=10cm, MB20 .	m3	0,08		
	Ukupno zidarsko betonski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**		
	FEKALNA KANALIZACIJA				
1	Nabavka transport i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa potrebnim fitingom i fazonskim elementima. Ispitivanjem na pritisak od 2 m vodenog stuba. Polaganje cevi u rovu uraditi prema detalju iz tehničkog rešenja, sa jednom kaskadom. Obračun po m1.				
	DN160	m1	11,50		
2	Nabavka i ugradnja PVC nepovratnog poklopca (žabljeg poklopca) DN160, na izlivnom kraju kanalizacione cevi u kanalizacionom oknu No.3				
	DN160mm	kom	1,00		
3	Povezivanje fekalne kanalizacije sa izradom priključka na postojeće reviziono okno No.3 i priključka na postojeću cev, ispred objekta, u svemu prema grafičkom tehničkom rešenju. U ceni potrebno štemovanje kanalizacionog okna za prolaz cev i obrada otvora cementnim malterom, nakon postavljanja cevi.				
	DN 160	kom	1,00		
4	Zatvaranje PVC čepom postojećeg izliva DN160, koji se ukida, u kanalizacionom oknu No.2.	kom	1,00		

5	Čišćenje kanalizacionih okana No.2 i No.3 i dela kanalizacionog razvoda sa specijalnim vozilom JKP GM.	kom	1,00		
	Ukupno fekalna kanalizacija :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**		
	RAZNI RADOVI				
1	Demontaža postojećeg laminata uništenog izlivanjem fekalne kanalizacije u kancelariji na suterenu objekta . U ceni demontaža pripadajućih ugaonih lajsni, podloge, ulaznog montažnog stepeništa sa podestom i iznošenje komplet nameštaja.	m2	14,00		
2	Dezinfekcija poda prostorije od strane ovlašćene organizacije.	m2	14,00		
3	Nabavka i postavljanje laminata (kao postojećeg), sa prethodnim postavljanjem pvc podloge. U ceni, nabavka i postavljanje ugaonih laminat lajsni i ponovna montaža ulaznog stepeništa sa podestom.	m2	14,00		
	Ukupno razni radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	ZEMLJANI RADOVI				
	ZIDARSKO - BETONSKI RADOVI				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	RAZNI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Čačak, OJ Ivanjica, Ul. Vukadina Stojanovica br. 6
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE MREŽE				
1	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
2	Pažljiva demontaža umivaonika, sa sifonom i baterijom. Demontirati umivaonik, sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
3	Pažljiva demontaža WC šolje. Demontirati WC šolju pažljivo radi ponovne ugradnje.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
4	Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
5	Pažljiva demontaža sanitarne galanterije. Demontirati sanitarnu galanteriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
6	Pažljiva demontaža bojlera/protočnog bojlera. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
7	Pažljiva demontaža kabinet sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		

8	Pažljiva demontaža baterije za sudoperu. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
9	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m2.				
	Obračunava se paušalno.	pauš.	1		
10	Pažljiva demontaža propusnih ventila. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po kom. demontiranog ventila.				
	Ventil Ø 13 mm (1/2")	kom.	5		
	Ventil Ø 20 mm (3/4")	kom.	4		
11	Pažljiva demontaža komplet vodomera. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	2		
12	Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.				
	Obračunava se i plaća po m1 demontiranog cevovoda.				
	Ø 150 mm	m1	5		
13	Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.				
	Obračunava se i plaća po m1 demontiranog cevovoda.				
	Ø 70 mm	m1	3		
	Ø 100 mm	m1	3		
14	Pažljiva demontaža slivničke rešetke, prečnika 50 mm. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora				
	Obračunava se i plaća po komadu.	kom.	1		
15	Pažljiva demontaža poklopca kanalizacionog šahta. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.				
	Obračunava se i plaća po komadu poklopca.	kom.	1		

16	Probijanje zidova za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi. Probijanje zidova izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračunava se i plaća po komadu izvedenog otvora.	kom.	2		
17	Probijanje konstruktivnih zidova za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračunava se i plaća po komadu izvedenog otvora.	kom.	2		
18	Probijanje betonske ploče i međuspratne konstrukcije za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi. Probijanje izvesti pažljivo. U cenu ulazi i , sečenje armature, eventualno podupiranje i pomoćna skela, itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračunava se i plaća po komadu izvedenog otvora.	kom.	3		
19	Pažljivo šlicevanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje vodovodnih cevi. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.				
	Obračunava se i plaća po m1 demontiranog cevovoda.	m1	5		
	Ukupno demontaža postojeće mreže :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	GRAĐEVINSKI RADOVI				

1	Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi prolaska kanalskih rovova vodovodne ili kanalizacione mreže širine u zavisnosti od prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m2.				
	- kanalizaciona mreža	m2	6,00		
2	Raskopavanje betonskih površina i podova radi prolaska kanalskih rovova vodovodne ili kanalizacione mreže širine u zavisnosti od prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m2.				
	- kanalizaciona mreža	m2	1,20		
3	Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne ili kanalizacione mreže, vodovodna okna i revizione šahte u terenu III kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna rova prema projektovanim kotama i padovima. Iskopanu zemlju odbaciti na jednu stranu rova, najmanje 1.0 m od ivice rova i obezbediti od obrušavanja, u skladu sa propisima za datu vrstu iskopa. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je crpljenje eventualne podzemne vode i svo, po propisima, potrebno razupiranje rova. Detalj razupiranja daje izvođač radova u zavisnosti od načina iskopa, prema statičkom proračunu i tehničkim propisima za određenu dubinu kanalskog rova. Obračun po m3 iskopanog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m3	7,20		
4	Fino planiranje dna rova u odgovarajućem nagibu za plaganje vodovodnih ili kanalizacionih cevi, a pre ubacivanja peska u rov i izrade posteljice. Obračun po m2 planiranog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m2	7,20		
5	Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za izradu posteljice vodovodnih ili kanalizacionih cevi i zatrpavanje cevi u sloju najmanje debnjine 10+D+10 cm. Pre polaganja cevi pesak razastrti u sloju od 10 cm i izravnati. Po izvršenom polaganju i ispitivanju cevi, peskom zatrpati cev sa podbijanjem oko cevi. Ostatak peska razastrti iznad cevi u sloju od 10 cm. Maksimalna krupnoća peska 3 - 4 mm. Obračun po m3 ubačenog peska.				
	- kanalizaciona mreža	m3	2,16		

6	Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa, posle montaže i izvršenog ispitivanja izvedene vodovodne ili kanalizacione mreže i zatrpavanja peskom. Zatrpavanje izvršiti po odobrenju nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora i sačinjenog zapisnika o izvršenom ispitivanju vodovodne ili kanalizacione mreže. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja, bez krupnijih komada i kamena koji bi mogli da oštete cevi. Pri zatrpavanju zemlju nabijati u slojevima od 10 - 20 cm, do potrebne zbijenosti, vodeći računa da ne dođe do oštetećenja cevi. Obračun po m3 zatrpanog rova.				
	- kanalizaciona mreža	m3	5,04		
7	Utovar i transport iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti do 10 km sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m3.				
	- kanalizaciona mreža	m3	2,16		
8	Nabavka, isporuka i montaza liveno-gvozdenih poklopaca od nodularnog liva tip "Purator P-Top" PUR 11250LD proizveden i testiran u skladu sa EN 124; Svetlog otvora DN 600 mm, ugradbene visine 750 mm i spoljnog precnika rama 785 mm, klase nosivosti 250 kN sa (bez) otvorom za ventilaciju; Poklopac je sa integrisanim elastomernim uloškom protiv buke i zaključavanjem sa dvostrukom oprugom u poklopcu. Mogućnost fiksiranja poklopca na 90° pri zatvaranju i u otvorenoj poziciji na 100°. Poklopac je namenjen za saobraćajnice sa umerenim intenzitetom saobraćaja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca sa ramom.				
	Poklopac težine 52,5 kg	kom	1,00		
9	Izrada cementnog estriha debljine 4-5 cm, kao podloge za polaganje keramičkih pločica. Obračun po m2.	m2	4,00		
10	Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.	m2	4,00		

11	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 pločica.	m2	13,60		
12	Dodatak za nepredviđene radove. Obzirom da se radi o javnom poslovnom objektu, koji je u funkciji i na nepostojanje katastra podzemnih instalacija, neophodno je predvideti sredstva za nepredvidjene radove prema proceni do 15% od ukupnih troškova za građevinske radove. Obračun po odobrenju nadzornog organa i fakturama za stvarno nastale troškove uključujući rad i materijal. Obračunava se paušalno.	kom	1,00		
	Ukupno građevinski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	INSTALACIJE VODOVODA				
1	Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za hladnu vodu, sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po komadu vodomera.				
	Komplet za vodomer Ø 1/2" (DN13mm)	kom	1		
	Komplet za vodomer Ø 3/4" (DN19mm)	kom	1		
2	Nabavka cevi, transport cevi i montaža cevovoda od polietilenskih vodovodnih cevi od polietilena PE 100 za radni pritisak 10 Bara. Cevi se međusobno spajaju čeonim zavarivanjem, a na vodovodnu armaturu odgovarajućim livenogvozdenim zupćastom spojnicom sa letećom prirubnicom, ili zavarenim PE tuljkom sa letećom prirubnicom. Obračun po m1 montiranog cevovoda u zavisnosti od prečnika cevi.				
	HDPE D25 mm (Ø 3/4")	m1	10,00		

3	Nabavka i montaža PP-R vodovodnih cevi PN16, zajedno sa fitingom i materijalom za spajanje. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi, a po detaljima izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi. U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske komade, kao i završne lukove za pričvršćivanje sanitarne armature, pripremno završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama, pregled i ispitivanje svake cevi ili komada, sečenje cevi, varenje spojeva, davanje pada, izolacija cevi po projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja. Obračun po m1 izvedene mreže mereno po osi cevi zajedno sa fazonskim komadima.				
	PP-R Ø 20 mm	m1	15		
	PP-R Ø 25 mm	m1	20		
4	Nabavka i montaža mesinganog ravnog propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu.				
	Ø 20 mm	kom	2		
	Ø 15 mm	kom	2		
5	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom. Obračun po komadu.				
	Ø 1/2" - 3/8" za bateriju (umivaonika)	kom	2		
	Ø 1/2" - 3/8" - za priključak (sudopera)	kom	2		
	Ø 1/2" - 3/8" - za priključak (WC)	kom	1		
6	Ispitivanje vodovodne mreže po deonicama i u celosti posle izvršene grube montaže, a pre postavljanja izolacionog plašta, na hidraulički pritisak koji meren na najnižem mestu treba da iznosi najmanje 12 bara. Obračun po m ispitane mreže.	m1	35,00		
7	Ispiranje i dezinfekcija celokupne vodovodne mreže u skladu sa važećim propisima i pribavljanje potvrde o kvalitetu vode iz mreže od nadležnog instituta za ovu vrstu radova. Obračun po m isprane i dezinfikovane mreže.	m1	35,00		
	Ukupno instalacije vodovoda :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	INSTALACIJE KANALIZACIJE				
1	Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a za uličnu kanalizaciju, za klasu opterećenja SN4, sa potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim materijalom.U cenu metra dužnog kanalizacione mreže ulaze i svi potrebni fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima. Obračun po metru dužnom izvedene mreže.				
	Ø 160 mm	m1	5		
2	Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione mreže od plastičnih kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju, sa potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. U cenu metra dužnog kanalizacione mreže ulaze i svi potrebni fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima. Obračun po metru dužnom izvedene mreže.				
	Ø 50 mm	m1	3		
	Ø 75 mm	m1	1		
	Ø 110 mm	m1	8		
3	Nabavka potrebnog materijala izrada i montaža ventilacione glave od pocinkovanog lima d=6mm, sa svim potrebnim opšivanjima prodora kroz krovni pokrivač. Obračun po komadu.				
	Ø 150 mm	kom.	1		
4	Nabavka i montaža livenogvozdenog slivnika, sa ugrađenim sifonom i podnom rešetkom od nerđajućeg lima. Obračun po komadu.				
	Ø 50 mm - vertikalni	kom.	1		

5	Nabavka potrebnog materijala, izvođenje svih pripremnih radova i ispitivanje kanalizacione mreže. Ispitivanje vršiti punjenjem vodom svih kanalizacionih vodova. Tom prilikom treba proveriti ispravnost svih spojeva cevi. Kod vertikalnih vodova treba proveriti ispravnost spoja unutar cevi, propuštanjem drvene kugle kroz cevi, čiji je prečnik 10mm manji od prečnika cevi. Obračun po m' ispitane mreže mereno po osi cevi za sve prečnike od Ø50 do Ø160mm.	m1	17		
	Ukupno instalacije kanalizacije :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA				
1	Nabavka i montaža komplet keramičkog umivaonika proizvod Keramika Mladenovac, tipa Ines kod KM-1-101, ili sličnog drugog proizvodjača, sa sledećim elementima: - keramička školjka umivaonika veličine 58x40cm sa otvorom za bateriju, - zavrtnji sa tiplovima - odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom, - potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu kompletno montirano.	kom.	1		
2	Nabavka, transport i montaža komplet WC monobloka od sanitarne keramike proizvod Keramika Mladenovac, tipa "Kira simplon" KM-1-565 ili sličnog drugog proizvodjača. Školjku pričvrstiti za pod pomoću mesinganih zavrtnjeva zavrnutih u tiplove koji su predhodno postavljeni u pod. Na školjku postaviti dasku sa poklopacem i povezati je sa školjkom odgovarajućim zavrtnjima. Slavinu sa čepom za automatsko pranje rezervoara spojiti sa propusnim EK ventilom pomoću elastične cevi. - monoblok WC šolja sa ispiračem, - antibakterijska klozetska daska sa poklopcem, - mesingani zavrtnji sa tiplovima, - sav neophodan spojni materijal. Obračunava se i plaća po komadu ugrađenog WC-a.	kom.	1		
3	Nabavka i montaža komplet električnog niskomontažnog bojlera. Cenom obuhvatiti i potrebne hromovane savitljive cevi za vezu sa baterijom, kao i dvogodišnju garanciju. Obračun po komadu.				
	Bojlera zapremine 5 l, snage grejača 2000 W	kom	1		

4	Nabavka i montaža stojeće jednoručne baterije za umivaonik sa vezom za niskomontažni protočni bojler, perlatorom, hromovanom ručicom i rozetom, peoizvod "UNITAS" model 01003, ili slične drugog proizvođača. Obračun po komadu.				
5	Nabavka i montaža stojeće jednoručne baterije za sudoperu, sa pokretnim ispustom 200mm, perlatorom, hromovanom ručicom i rozetama, proizvod "UNITAS" model 00134 ili slična drugog proizvođača. Obračun po komadu.	kom	1		
6	Nabavka i ugradnja u mokrim čvorovima ogledala od stakla debljine 4 mm, sa brušenim ivicama. Cenom obuhvaćen i potreban spojni materijal. Mere uzimati na licu mesta u dogovoru s nadzornim organom. Orijentacione dimenzije ogledala 75 x 90 cm. Obračun po komadu.	kom	1		
7	Nabavka, transport i montaža keramičke police iznad umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu.	kom.	1		
8	Nabavka pribora za opremanje sanitarnog bloka: držača tečnog sapuna, dispenzera za ubruse i toalet papir sa bravicom i ključem, kante za otpatke, kuke za garderobu i piktogram za obeležavanje Toaleta proizvođača "Unionclean" i "Minotti" ili slično. Sve elemente koji se ugrađuju izvesti prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.				
	Dozator za sapun 0,5L niklovan 105	kom	1		
	Dispenzer za ubruse tip 600 - Inox sjajni	kom	1		
	Dispenzer za toalet papir 400 - Inox	kom	1		
	Dispenzer presvlaka za dasku WC šolje - Inox	kom	1		
	Četka za održavanje WC šolje - Inox	kom	1		
	Kanta za odpatke sa pedalom - Inox	kom	1		
	Kuke za garderobu "Minoti" Inox sjajni	kom	1		
	Ukupno sanitarni uređaji i galanterija :				
	REKAPITULACIJA				
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE MREŽE				
	GRAĐEVINSKI RADOVI				

	INSTALACIJE VODOVODA	
	INSTALACIJE KANALIZACIJE	
	SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA	
	UKUPNO BEZ PDV-A	
	PDV 20%	
	UKUPNO SA PDV-OM	

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće podzemne instalacije. Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ Jagodina, ispostava Paraćin
Lokacija: Filijala Jagodina, OJ Paraćin, Tome Živanovića br.4
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	PRIPREMNI RADOVI				
1	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	m2	33,21		
	Ukupno pripremni radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
1	Nabavka i postavljanje protivkliznih gumenih traka debljine 2mm sa abrazivnom površinom u hodniku i na gazištima sepenica. Očistiti podlogu sredstvom za odmašćivanje, temeljno isprati i osušiti podlogu. Naneti prajmer na mestima gde će se traka lepiti. Potrebno je zaobliti uglove na krajevima trake pre lepljenja. Kod stepeništa postaviti trake 12 do 15mm od ivice stepenika. Na stepeništu postaviti trake širine 2,5cm u crnoj boji. Na podestu postavljati trake na razmaku 15cm. Koristiti trake 3M Safety-WalkTM proizvođača 3M ili proizvod ekvivalentnih karakteristika. Obračun po m1 obloženih stepenica.				
	Na gazištima	m1	17,9		
	Na podestu	m1	46,8		
	Ukupno podopolagački radovi :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
1	Bojenje rampe za osobe sa invaliditetom čelične konstrukcije, bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine.	m2	14,7		
2	Bojenje metalne ograde bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine.				
	b. Stepenišna ograda	m2	33,8		
	Ukupno molersko farbarski radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	PRIPREMNI RADOVI				
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ Jagodina, ispostava Rekovac
Lokacija: Filijala Jagodina, OJ Rekovac, Kralja Petra I br. 63
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	PRIPREMNI RADOVI				
1	Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine.	m2	41		
2	Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine	m2	39		
3	Prikupljanje i odvoz šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiii šut, višak zemlje i drugi otpadni materiial sa objekta. Utovariti na kamion i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta.	m3	2		
	Ukupno pripremni radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	RADOVI NA RUŠENJU				
1	**Pažljiva demontaža rešetke prozora i vrata.** Demontiranu rešetku utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m2 rešetke.	m2	11		

2	**Demontaža fasadnih aluminijumskih vrata i ostalih staklenih površina - izloga.** Demontirane prozore sklopiti i skladištiti na gradilišnu deponiju koju odredi investitor i nadzorni organ. Obračun po komadu prozora				
	Od 2,00 m2 do 5 m2	kom.	1		
3	**Demontaža unutrašnjih aluminijumskih zastakljenih površina - pregrada.** Demontirane prozore sklopiti i skladištiti na gradilišnu deponiju koju odredi investitor i nadzorni organ. Obračun po komadu pregrade.				
	Preko 5 m2	kom.	1		
4	Demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom i pragom. Demontirana vrata sklopiti, utovariii na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata.				
	Do 2 m2	kom.	1		
	Ukupno radovi na rušenju :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
1	Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na na uglovima. Obračun po komadu vrata.				
	a. Dimenzija 105x210 cm.	kom	1		

2	**Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 90x205 cm.** Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.				
	a. Dimenzija 90x205 cm.	kom	1		
	Ukupno građevinska stolarija :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ROLETNARSKI RADOVI				
1	**Nabavka i postavljanje trakastih zavesa.** Zavese uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti mehanizmom za skupljanje i podešavanje				
	Obračun po m2 površine otvora.	m2	9		
	Ukupno roletnarski radovi :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	SUVOMONTAŽNI RADOVI				
1	GK1 100 - Izrada pregradnog zida od gipsa, metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12.5 mm, sistem tipa Knauf ili ekvivalentnog proizvoda. Pregradni nenosiv zid izradiii od pocinkovanih profila CW 75mm, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti gipsanim pločama sa Al lajsnama na ivicama zida, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela, Obračun po m2 postavljene površine.	m2	13		
	Ukupno suvomontažni radovi :				

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
1	Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Sve površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti poludisperzionom bojom prvi put i ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.				
	a. Poludisperzivnim bojama.	m2	116		
2	Bojenje gips kartonskih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Glave holšrfova ili eksera minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.				
	a. Poludisperzivnim bojama.	m2	30		
	Ukupno molersko farbarski radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	PRIPREMNI RADOVI				
	RADOVI NA RUŠENJU				
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA				
	ROLETNARSKI RADOVI				
	SUVOMONTAŽNI RADOVI				
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

Партија 4: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског округа и на територији АП К и М

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Niš, Ratka Pavlovića br. 3
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	REKONSTRUKCIJA NAPOJNOG KABLA				
1	Razvezivanje postojećeg napojnog kabla tipa: **NKBK-3x50mm+35mm²** za napajanje objekta **NSZ u Nišu** sa postojećeg **(K.P.K.)** ormana na fasadi objekta u **ul. Josifa Pančića br.23** i povezati ga na **stubu br.4** u ul **Ratka Vukičevića**. Pozicija obuhvata isključenje odgovarajućih trafostanica i prevezivanje predmetnog kabla prema zahtevu Elektrodistribucije Niš.	kom.	1		
	Ukupno rekonstrukcija napojnog kabla :				
	REKONSTRUKCIJA (K.P.K.) I (M.R.O.) ORMANA				
1	Demontaža postojećeg merno- razvodnog ormana **(M.R.O.)** sa dva postojeća brojila sa šifrom korisnika ED br. **3029500338305** i br.**3029500338143** i broj brojila: **21887** i **21891**. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg mernog ormana sa dva brojila i predaju investitora.	kom.	1		
2	Demontaža postojećeg **(K.P.K.1.)** ormana na fasadi objekta **NSZ.** Pozicija obuhvata demontažu postojećeg **(K.P.K.1.)** ormana ipredaja investitoru.	kom.	1		
3	Nabavka i postavljanje novog **(K.P.K.1.)** ormana tipa **EDN-250A** na fasadi objekta **NSZ**, sa tri osnove **NV1-100/250A** Pozicija obuhvata montažu novog **(K.P.K.1.)** ormana sa povezivanjem.	kom.	1		

4	Nabavka i postavljanje novog merno-razvodnog ormana **(M.R.O.)** na predviđenom mestu u prizemlju objekta. Merno-razvodni orman **(M.R.O.)** je osnovnih dimenzija **(800x600x250)mm** a u sebi sadrži: - višefunkcisko trofazno brojilo aktivne i reaktivne energije sa pokazivačem maksimuma za poluindirektno merenje sa daljinskim očitavanjem i ugrađenim uklopnim satom **3x230/400V, 5A**.....1kom. - strujni merni transformatori prenosnog odnosa **100A/5A** klase **0,5, 10VA, 0,4kV**.....3kom. Pozicija obuhvata kompletnu montažu novog **(M.R.O.)** ormana sa povezivanjem, što ukupno znosi:	kom.	1		
	Ukupno rekonstrukcija (k.p.k.) i (m.r.o.) ormana:				
	ATESTNA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE				
1	Ispitivanje i merenje kompletne izvedene i rekonstruisane električne instalacije u objektu sa izdavanjem odgovarajućeg atesta od strane ovlašćenog instituta.	kom.	1		
	Ukupno atestna dokumentacija i ispitivanje:				
	REKAPITULACIJA				
	REKONSTRUKCIJA NAPOJNOG KABLA				
	REKONSTRUKCIJA (K.P.K.) I (M.R.O.) ORMANA				
	ATESTNA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

NAPOMENA: Predmer i predračun radova električnih instalacija izmene napajanja električnom energijom objekta NSZ u Nišu rađen je prema Rešenju o odobrenju za priključenje Elektrodistribucije Niš br. 52199/5 od 14.11.2012.god.

Predmerom nisu obuhvaćeni radovi koji se odnose na izmenu priključka i rasterećenja postojećih trafostanica i napojnih vodova predviđenih Rešenjem o priključenju izdatog od strane Elektrodistribucije Niš br.52199/5 od 14.11.2012.god, koji su sastavni deo ovog predmera. Navedene radove ugovoriti posebnim ugovorom sa Elektrodistribucijom Niš.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za tekuće održavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a
Lokacija: Filijala Prokuplje, Cara Lazara 49
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd

A1.	Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama
A2.	Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
A3.	Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa većim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu
A4.	Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije
A5.	Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima
A6.	Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta
A7.	Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova
A8.	Kvalitet isporučenog materijala i kvalitete izvedenih radova kontroliše Nadzorni organ Investitora, prema važećim Tehničkim propisima i Zakonu o izgradnji i rekonstrukciji javnih i stambenih objekata

RB	OPIS RADOVA	Jed.mere	Količina	Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)	Ukupna cena (u din. bez PDV)
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE				
1	Demontaža postojeće dotrajale instalacije (utičnice,prekidači,kip prekidači).U cenu uračunati i sanaciju zidova nakon detemontaže.	paušal			
	Ukupno demontaža postojeće instalacije :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	NAPOJNI VODOVI, RAZVODNE TABLE				
1	Nabavka, isporuka i odgovarajućih patrona u već postojeći KPK orman.**Napomena: Uslove za KPK izdaje ED.**	kom	3		

2	**Nabavka isporuka i ugradnja poluugradnog MRO (500x900x200 mm) napravljenog od čeličnog dekapiranog lima 1,5 mm,u zaštiti IP 55 koji sadrži sledeće elemente:**				
	- Teretna sklopka 125A_____kom. 1				
	- Automatski osigurač C40A, 6kA_____kom. 12				
	- limitatori C50A, 6kA_____kom. 3				
	- brojilo aktivne energije sa funkcijom uklopnog sata 3x400/230,10-80A sa DLMS protokolom_____kom. 1				
	- pertineks ploča				
	- ostali sitan nespecificirani materijal (kleme,kanalice,provodnici...)				
	Komplet 1	kompl.	1		
	Napomena:Sadržaj glavnog ormana se može menjati jer u trenutku pravljenja predmera nisu postojali tehnički uslovi ED. Merne komponente će biti uračunate u cenu po izdavanju tehničkih uslova.				
3	**Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja poluugradnog ormana RO-I/I (600x800x200 mm), napravljenog od čeličnog dekapiranog lima 1,2 mm u zaštiti IP 55 koji sadrži sledeću opremu:**				
	- ZUDS 80/0.3A 4p_____kom. 1				
	- ZUDS 25/0.03A 4p_____kom. 1				
	- PS 80 10 U_____kom. 1				
	- PS 16 90 U_____kom.1				
	- Automatski osigurač B16A,6kA_____kom. 26				
	- Automatski osigurač B10A,6kA_____kom. 5				
	- Automatski osigurač B6A,6kA_____kom. 2				
	- Odvodnici prenapona 4p 15kA_____kom. 1				
	- ostali sitan nespecificirani materijal (kleme,kanalice,provodnici...)				
	Komplet 1	kompl.	1		
4	**Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja metalnog poluugradnog ormana RO-I/II (600x800x200 mm), napravljenog od čeličnog dekapiranog lima 1,2 mm u zaštiti IP 55 koji sadrži sledeću opremu:**				

	- PS 80 10 U_____kom. 1				
	- ZUDS 80/0.3A 4p_____kom. 1				
	- PS 16 90 U_____kom.1				
	- Automatski osigurač B16A,6 kA_____kom. 19				
	- Automatski osigurač B10A, 6kA_____kom. 3				
	- Automatski osigurač B 6A, 6kA_____kom. 1				
	- Odvodnici prenapona 4p 15kA_____kom. 1				
	- ostali sitan nespecificirani materijal (kleme,kanalice,provodnici...)				
	Komplet 1	kompl.	1		
5	**Nabavka, isporuka izrada i ugradnja poluugradnog ormana RO-II/I (600x800x200), napravljenog od čeličnog dekapiranog lima 1,2 mm u zaštiti IP 55, koji sadrži sledeću opremu:**				
	- PS 80 10 U_____kom. 1				
	- ZUDS 80/0.3A 4p_____kom. 1				
	- PS 16 90 U_____kom.1				
	- ZUDS 25/0.03A 4p_____kom. 1				
	- Automatski osigurač B16A, 6kA_____kom. 34				
	- Automatski osigurač B10A, 6kA_____kom. 5				
	- Automatski osigurač B6A, 6kA_____kom. 1				
	- Odvodnici prenapona 4p 15kA_____kom. 1				
	- ostali sitan nespecificirani materijal (kleme,kanalice,provodnici...)				
	Komplet 1	kompl.	1		
6	**Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja poluugradnog ormana RO II/II (600x800x200), napravljenog od čeličnog dekapiranog lima 1,2 mm u zaštiti IP 55, koji sadrži sledeći opremu:**				
	- ZUDS 80/0.3A 4p_____kom. 1				
	- PS 80 10 U_____kom. 1				

	- PS 16 90 U_____kom.1				
	- Automatski osigurač B16A, 6kA_____kom. 21				
	- Automatski osigurač B10A, 6kA_____kom. 2				
	- Automatski osigurač B6A, 6kA_____kom. 1				
	- Odvodnici prenapona 4p 15kA_____kom. 1				
	- ostali sitan nespecificirani materijal (kleme,kanalice,provodnici...)				
	Komplet 1	kompl.	1		
7	Nabavka, isporuka i polaganje napojnih kablova PPOO 4x25 mm2 od KPK do GRO-a.Kabl položiti u zid ispod maltera.**Napomena:Kabl se može menjati u zavisnosti od uslova ED**.	m	20		
8	Nabavka, isporuka i polaganje napojnih kablova PPOO-Y 5X10 mm2 za vezu od GRO-A do RO I/I, RO I/II, RO II/I, RO II/II.Kabal polagati u plastičnim kanalicama po zidu u hodnika.**Napomena:Kabl se može menjati u zavisnosti od uslova ED.**	m	50		
9	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5mm za napajanje trostrukih parapetnih uticnica. Prosečne dužine 18m.Kabal polagati po kanalicama 80 %, a po parapetnom razvodu 20 %.	kom	41		
10	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 mm2, za napajanje klima uredjaja u kancelarijama i hodnicima koji završiti OG (PVC) monofaznom priključnicom. Prosečne dužine 18m.Kabal polagati po kanalicama.	kom	27		
11	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 mm2, za napajanje bojlera koji završiti OG (PVC) monofaznom priključnicom. Prosečne dužine 18m.Kabal polagati po kanalicama.	kom	6		
12	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 mm2, za napajanje šporeta koji završiti OG (PVC) monofaznom priključnicom. Prosečne dužine 18m.Kabal polagati po kanalicama.	kom	1		
13	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 mm2, za napajanje potrošača u hodniku koji završiti OG (PVC) monofaznom priključnicom. Prosečne dužine 8 m.Kabal polagati po kanalicama.	kom	3		

14	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 5x2,5mm2 za napajanje trofaznih OG utičnica. Prosečne dužine 13m.Kabl polagati po kanalicama	kom	4		
15	Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla rasvete PP00-Y 3x1,5 mm2, kabla za vezu od svetiljke do svetiljke, kao i kabla za vezu sa prekidačima. Kabl polagati po kanalicama.	m	500		
16	Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00-Y 3x1,5 mm2 za napajanje panik rasvete, kao i kabla za vezu od svetiljke do svetiljke. Kabl polagati po kanalicama.	m	100		
	Ukupno napojni vodovi, razvodne table :				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	KANALICE, PARAPETI, UTIČNICE				
1	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalica 25x17mm, vezu od prekidača do prekidača, kao i vezu izmedju svetiljki.	m	200		
2	Nabavka isporuka i ugradnja kanalica 100x100 mm za trasu kabla po hodnicima i kancelarijama.	m	300		
3	Nabavka, isporuka i ugradnja dvokomornog parapetnog razvoda (slično tipu Schneider electric) koji se montira na zidu,na metar od poda.U cenu uračunati i elemente za granjanje i lučno savijanje.**Napomena: Dvokomorni parapet je predvidjen zbog eventualnog kasnijeg renoviranja instalacije slabe struje.**	m	170		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja OG razvodnih kutija	kom	30		
5	**Nabavka, isporuka i montaža prekidača:**				
	serijski OG prekidač 10A, 230V,IP 55,PVC	kom	4		
	jednopolni OG prekidač 10A, 230V,IP 55,PVC	kom	37		
	Ukupno:				
6	**Nabavka,isporuka i montaža utičnica :**				

	OG PVC utičnica 16A, 400V, za na zid,PVC (Aling conel ili slično)	kom	37		
	OG trofazna utičnica 16A, 250V, za na zid,PVC	kom	4		
	trostruka parapetna utičnica 16A,250V	kom	41		
	Ukupno:				
7	**Nabavka,isporuka i montaža svetiljki sa izvorom svetla (montiraju se u mokrom čvoru) :**				
	Plafonjera 100W, IP44	kom	10		
	Ukupno kanalice, parapeti, utičnice:				
RB	**OPIS RADOVA**	**Jed.mere**	**Količina**	**Cena po jedinici mere (u din. bez PDV)**	**Ukupna cena (u din. bez PDV)**
	ZAVRŠNI RADOVI				
1	Pregled i ispitivanje svih električnih instalacija jake struje, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u rad.	paušal			
	Ukupno završni radovi :				
	REKAPITULACIJA				
	DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE				
	NAPOJNI KABLOVI, RAZVODNE TABLE				
	KANALICE, PARAPETI, UTIČNICE				
	ZAVRŠNI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-A				
	PDV 20%				
	UKUPNO SA PDV-OM				

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (*попуњава понуђач*)	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача (улица, број и град):	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Начин подношења понуде (***заокружити понуђену опцију***):	А) самостално Б) заједничка понуда Ц) са подизвођачем

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (*попуњава понуђач*)	
Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса учесника у заједничкој понуди (улица, број и град):	
Матични број учесника у заједничкој понуди:	
Порески идентификациони број учесника у заједничкој понуди:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса учесника у заједничкој понуди:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди	

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (*попуњава понуђач*)	
Назив подизвођача:	
Адреса подизвођача (улица, број и град):	
Матични број подизвођача:	
Порески идентификациони број подизвођача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса подизвођача:	
Број телефона:	
Факс:	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача	

*** цене исказати у динарима**

	Редни број	Локација извођења радова	Укупна понуђена цена из Предмера и предрачуна радова без ПДВ-а	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена из Предмера и предрачуна радова са ПДВ-ом	Начин и рок плаћања
ПАРТИЈА 1	**ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА**					
	1.1.	Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад				
	1.2.	Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица				
	1.3.	Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда				
	ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО					
	1.4.	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 1. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	700.000,00			
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	УКУПНО ПАРТИЈА 1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)					

ПАРТИЈА 2	**ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА**					
	2.1.	Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд				
	2.2.	Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд				
	2.3.	Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице, 12224 Добра				
	2.4.	Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор				
	2.5.	Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар				
	ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО					
	2.5.	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 2. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	3.000.000,00			
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	УКУПНО ПАРТИЈА 2. (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)					

ПАРТИЈА 3	**ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА**					
	3.1.	Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак				
	3.2.	Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. Кнеза Александра бр. 37, Горњи Милановац				
	3.3.	Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина Стојановића бр. 6, Ивањица				
	3.4.	Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 4, Параћин				
	3.5.	Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља Петра I бр. 63, Рековац				
	ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО					
	3.6.	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 3. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	700.000,00			
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	УКУПНО ПАРТИЈА 3. (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.)					

ПАРТИЈА 4	**ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА**					
	4.1.	Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш				
	4.2.	Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље				
	ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО					
	4.3.	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 4. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	600.000,00			
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу у току дана					
	НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником					
	УКУПНО ПАРТИЈА 4. (4.1.+4.2.+4.3.)					

У цене су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извођењем предметних радова.

У последњој колони табеле изнад, уписати начин и рок плаћања.

Време почетка извођења радова *(максимално 10 дана од дана достављања позива, тј.издавања налога за почетак радова)*: _____

Време завршетка извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога.

Јединствена гаранција за квалитет и функционалност изведених радова *(минимум 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове и минимум 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова)*: _____

_____

Важење понуде *(мин. 90 дана од дана отварања понуда)*: _____

Датум:	**М.П.**	**Потпис одговорног лица понуђача:**
_____		_____

Образац 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ *** цене исказати у динарима**

	Партија бр.	**Укупна понуђена цена из Предмера и предрачуна радова без ПДВ-а**	**Посебно исказан укупни ПДВ**	**Укупна понуђена цена из Предмера и предрачуна радова са ПДВ-ом**	**Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I)**				
					Трошкови основних средстава	Трошкови зарада запослених	Трошкови материјала	Режијски трошкови	Остали трошкови
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ПАРТИЈА 1	Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад								
	Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица								
	Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда								
	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 1. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	700.000,00							

ПАРТИЈА 2	Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд								
	Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд								
	Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице 12224 Добра								
	Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор								
	Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар								
	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 2. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	3.000.000,00							
ПАРТИЈА 3	Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак								
	Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. Кнеза Александра бр. 37, Горњи Милановац								
	Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина Стојановића бр. 6, Ивањица								
	Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 4, Параћин								
	Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља Петра I бр. 63, Рековац								
	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 3. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	700.000,00							

ПАРТИЈА 4	Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш								
	Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље								
	Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 4. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично) - укупна вредност	600.000,00							

Упутство за попуњавање образца структуре цене:
у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих пет колона горње табеле, односе се на процентуално учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку добара – радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном поступку бр. 67/15, **поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:	**Печат:**	**Потпис одговорног лица понуђача:**
_____		_____

Образац 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, и гарантујем да смо ималац права интелектуалне својине.

Датум:	**Печат:**	**Потпис одговорног лица понуђача:**
_____		_____

Образац 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова	**Износ**
Прибављање захтеваних доказа	
Поштански трошкови	
Остали трошкови	
УКУПНО:	

Напомена: *Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.*
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Датум: **Печат:** **Потпис одговорног лица понуђача:**

_____ _____

Образац 10

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА

Сачињен између:

овлашћеног лица понуђача _____ (***назив и адреса понуђача***), _____ (***име и презиме овлашћеног лица понуђача***), ЈМБГ _____ и _____ (***име и презиме овлашћеног лица Наручиоца***).

Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат Наручиоца _____ (***назив организационе јединице Наручиоца***), на адреси _____ (***адреса објекта Наручиоца***), дана _____ (***датум вршења увида***), у времену од _____ до _____ часова (***време вршења увида***).

Место и датум:

_____

Овлашћено лице понуђача:

_____

Печат понуђача

Овлашћено лице Наручиоца:

_____

Печат организационе јединице Наручиоца

Напомена: *образац фотокопирати ради попуњавања за сваки предвиђени објекат Наручиоца.*

Образац 11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

По извршеном увиду у све конкурсном документацијом предвиђене објекте Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке, под условима из наше понуде.

Место и датум: **Овлашћено лице понуђача:**

_____ _____

Печат понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни ***(на свим местима означеним са ''попуњава понуђач''), овери печатом и потпише на последњој страни****, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.*

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум)*, на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.*
Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача.
Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и исти оверавају печатом и потписују (или понуђач који је као носилац посла, конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију).

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има*, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).*

Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору најповољније понуде, Наручилац ће ***за сваку партију посебно*** *припремити финални Уговор, и закључити га са изабраним понуђачем.*

(Наручилац прилаже свој модел уговора)

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, ЗА ПАРТИЈУ БР. _____

(попуњава Наручилац)

Закључен у Београду између уговарача:

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 37, кога заступа Зоран Мартиновић (у даљем тексту: **Наручилац**), матични број: 17539957, порески индетификациони број: 103277483

и

_____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: **Добављач**), матични број: _____, порески идентификациони број: _____, број текућег рачуна: _____, код _____ банке

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране претходно констатују:
- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.08.2015. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 67/15;
- да је Добављач доставио понуду број *(попуњава Наручилац)* од *(попуњава Наручилац)*, за партију/е бр. *(попуњава Наручилац)*, која у потпуности испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;
- да је Добављач уз своју понуду доставио оверену и потписану Техничку спецификацију предмета јавне набавке са Предмером и предрачуном радова, који у потпуности одговарају траженим условима из конкурсне документације, те се исти имају сматрати одговарајућом и валидном понудом за закључење Уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (*попуњава Наручилац*) и Одлуке о додели уговора број (*попуњава Наручилац*) од (*попуњава Наручилац*), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора;

- да ће Добављач предметне радове изводити без подизвођача / са подизвођачем _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, матични број: _____, порески идентификациони број: _____, на локацији/ама _____

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са почетне странице модела уговора)

II КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ

1. Ако је изабрани понуђач за одређену партију ове јавне набавке - група понуђача (конзорцијум), уговор се може закључити и посебно са сваким од ових понуђача (чланом конзорцијума), а такав уговор представља основ за исплату извршених радова члану конзорцијума.
2. Уколико се неки од чланова конзорцијума у оквиру заједничке понуде групе понуђача, обавезао на вршење само једног дела грађевинских или занатских радова наведеним у члану 1. овог Уговора, то ће се у овом уговору посебно навести, и он неће моћи вршити радове друге врсте, нити му се по том основу могу вршити исплате.
3. За сваки вид штете причињене Наручиоцу, за коју се утврди одговорност неког од чланова конзорцијума, солидарно одговарају сви чланови конзорцијума.
4. У случају да је изабрани понуђач вршење радова понудио заједно са својим подизвођачима, они немају статус понуђача, и њима се не могу вршити никакве исплате по овом уговору нити су уговорна страна, док изабрани понуђач у потпуности одовара за њихово поступање.

III ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова на текућем одржавању зграда и објеката, за Партију бр. _____ - *(попуњава Наручилац у зависности од тога за коју Партију закључује уговор).*

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке са Предмером и предрачуном радова, дат је списак објеката Наручиоца на којима је предвиђено извођење предметних радова, као и опис предвиђених врста и обима/количине радова.

Предметни радови, на сваком од наведених објеката Наручиоца, морају бити изведени ПО СИСТЕМУ "КЉУЧ У РУКЕ".

Појам "Кључ у руке" подразумева начин одређивања унапред фиксиране цене за извођење радова на одређеном објекту, који подразумева градњу и све занатске и инсталатерске радове према претходно припремљеном Предмеру и предрачуну радова (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је у прилогу и саставни је део овог Уговора), до завршетка задатог посла.

У Предмеру и предрачуну радова налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом

преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава, по јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова.
План по систему "Кључ у руке" подразумева да сви непредвиђени радови, скривене позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно договорене вредности. Целокупни обим посла обухваћен је ценом за радове до завршетка посла.
Количину изведених радова утврђује и контролише надзорни орган Наручиоца у складу са пројектном документацијом и потписаним листовима грађевинске књиге а након тога Добављач фактурише радове у форми привремених и окончане грађевинске ситуације.
Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих уговорних обавеза из општег дела Уговора, Техничке спецификације предмета јавне набавке са Предмером и предрачуном радова и Обрасца понуде, који су у прилогу и чине саставни део овог Уговора.
Узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају значај допуне Уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног посла.

Члан 2.

Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати Предмери и предрачуни радова, предмет овог Уговора јесу и непредвиђени, тј. непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова из претходног члана, по систему "Кључ у руке", за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени одређеном Партијом.
Изведене радове из претходног става, Добављач ће наплаћивати по ценама по јединици мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме су радови извођени, наведеним у Обрасцу понуде (Одељак Б), у зависности од обима изведених радова, док ће се трошкови опреме и материјала које је Добављач користио приликом извођења радова из претходног става, наплаћивати према тржишним ценама опреме и материјала, које Наручилац претходно мора да провери и одобри.
Укупан износ утрошених средстава за радове из става 1., током читавог периода важења Уговора, не може премашити износ средстава који је опредељен за ову намену, тј. укупну вредност непредвиђених, непланираних радова, хитних интервенција и слично, која је наведена у Обрасцу понуде (Одељак Б).
Количину изведених радова утврђује и контролише надзорни орган Наручиоца у складу са пројектном документацијом и потписаним листовима грађевинске књиге а након тога Добављач фактурише радове у форми привремених и окончане грађевинске ситуације.

IV ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ

Члан 3.

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи _____ дин. без ПДВ-а, односно _____ дин. са ПДВ-ом *(попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).*
Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног става, односно да организује и наложи извођење свих предвиђених грађевинских радова.
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2015. годину за ове намене.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2016. години, Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2016. годину.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

Члан 4.

Уговорне цене чине јединичне цене предметних радова из Предмера и предрачуна радова, за радове из члана 1., као и јединичне цене непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично, из члана 2, које су исказане у Обрасцу ппонуде (Одељак Б).
У цене су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извођењем предметних радова.
Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати.

V ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

1. КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према прихваћеној понуди из поступка јавне набавке.
Током извођења радова, Добављач је обавезан да посао врши нарочито у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област грађевинарства (Закон о планирању и изградњи), заштите на раду и противпожарне делатности.

Члан 6.

Добављач је непосредно и неограничено одговаран Наручиоцу за све штетне последице које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима Наручиоца, његовим запосленима или корисницима услуга.

Члан 7.

Добављач је непосредно и неограничено одговаран за сву причињену штету објектима и лицима из претходног става, по правилима о одговорности за опасну ствар и опасну делатност, ако штета проистекне из самих радова или из поступака лица које је он ангажовао, нарочито ако се по том основу, одлуком надлежног органа утврди одговорност или обавеза на страни Наручиоца.

2. ПОШТОВАЊЕ РОКОВА

Члан 8.

Добављач се обавезује да ће у року од _____ дана *(попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде)* од дана достављања позива, тј. издавања налога за почетак радова, приступити објекту, сачинити процену потребних радова и отпочети припремне односно главне радове на објекту.

Члан 9.

Добављач се обавезује да ће предметне радове из овог Уговора извести у оквиру договорених или примерених рокова за ту врсту радова, од момента увођења у посао.
Као моменат увођења у посао сматра се оно време када је овлашћеним представницима и квалификованом особљу Добављача, омогућен приступ објекту ради отпочињања радова, сходно радном налогу.

Члан 10.

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је технолошки условљен.

Члан 11.

У случају неоправданог прекорачења рока за завршетак радова дефинисаног радним налогом, исто представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала.
Неоправданим прекорачењем рока нарочито се сматра свако прекорачење договореног или уобичајеног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача.

Члан 12.

У случају неоправданог прекорачења рокова извршења радова, Добављач поред других санкција предвиђених овим уговором, дугује Наручиоцу у року од 8 дана од приспећа позива, и уговорну казну у висину пенала и то за сваки дан закашњења по 0,2% фактурисане вредности радова без ПДВ-а, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а.

3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 13.

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Члан 14.

За свако одступање од пројектованих, односно уговорених радова, Добављач мора имати писану сагласност Наручиоца.

Члан 15.

Добављач има обавезу да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе обавести Наручиоца најкасније до почетка радова, те да у току радова уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са важећим прописима, које ће на захтев доставити Наручиоцу.

Члан 16.

Добављач је нарочито обавезан да физички и противпожарно обезбеди објекат на коме врши радове, држи уредно градилиште, чува имовину Наручиоца затечену на месту рада у просторијама Наручиоца и да представницима Наручиоца омогући обилазак и контролу стања радова.

Члан 17.

Добављач је такође обавезан да по завршетку радова Наручиоцу врати техничку документацију, уклони евентуалне помоћне објекте подигнуте или донете током градње, однесе сав отпад и преостали материјал са градилишта, а радне и помоћне просторије очисти и доведе у стање примерено редовном коришћењу од стране запослених и корисника услуга Наручиоца.

Члан 18.

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена

радова као и да правилно и тачно означава количине изведених радова претходно потписаних од стране надзорног органа у листовима грађевинске књиге или у радном налогу Добављача.
Неизвршавање, неуредно или неблаговремено извршавање обавезе из претходног става, представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала.

Члан 19.

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана.

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ

Члан 20.

Добављач је одговоран према Наручиоцу за квалитетно вршење поверених послова.
Добављач је дужан упозорити Наручиоца на недостатке техничке природе у датом налогу, цртежу или пројекту, као и на друге околности за које је знао или је морао знати, а које могу бити од значаја за квалитетно и благовремено извршење посла, а у противном одговара за насталу штету.

Члан 21.

Уколико се у току извршења радова утврди да се Добављач не држи услова уговора и не поступа у маниру стандарда доброг стручњака, и да ће радови имати недостатке, Наручилац ће га упозорити на то и одредити му примерен рок да свој рад саобрази својим преузетим обавезама.
Ако по истеку остављеног рока Добављач не поступи по захтеву из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, сразмерно снизити накнаду за извршене радове, као и захтевати накнаду причињене штете.

Члан 22.

Кад обављени посао има такав недостатак који га чини неупотребљивим или је обављен у супротности са изричитим налозима Наручиоца и условима уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатка, раскинути уговор и захтевати накнаду штете.

Члан 23.

Ако се након предаје радова покаже постојање неког недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостаци), Наручилац ће у року од 10 дана од утврђивања ове околности, позвати Добављача да у року примереном исправљању утврђеног недостатка, исти отклони о сопственом трошку.
Уколико Добављач не поступи на начин и у року из претходног става, Наручилац може раскинути уговор, као и захтевати накнаду штете.

VI ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 24.

Пре отпочињања радова, Наручилац је обавезан да обезбеди и Добављачу стави на располагање сву пројектну документацију и одреди надзорни орган и решење о његовом именовању достави Добављачу.
Наручилац је обавезан да Добављачу обезбеди несметани приступ радовима, те да обезбеди одговарајући прикључак електричне енергије за потребе извођења радова.

Члан 25.

Након завршетка радова, овлашћено лице Наручиоца дужно је прегледати извршене радове чим је то по редовном току ствари могуће, а о евентуално утврђеним недостацима без одлагања ће обавестити Добављача.
Записник о пријему радова на којем је констатовано да су радови извршени без примедби и који су потписали овлашћени представници Наручиоца и Добављача, основ је исправно испостављеног рачуна за исплату цене радова.

Члан 26.

Наручилац је обавезан да у складу са прихваћеном понудом у року од _____ дана (*попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде)* од дана пријема исправно испостављене фактуре Добављача у виду привремених или окончаних грађевинских ситуација која представља цену радова у смислу овог уговора, са записником о пријему радова, изврши плаћање на текући рачун Добављача број _____ код _____ банке. (*попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде*)

VII ГАРАНЦИЈЕ

Члан 27.

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје јединствену гаранцију за исправно функционисање изведених радова, у трајању од:

- _____ године *(попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде, минимални захтевани гарантни рок је 2 године)* за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- _____ година *(попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде, минимални захтевани гарантни рок је 5 година)* за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова

Члан 28.

У току трајања гарантног рока, Добављач је обавезан да бесплатно поправи и отклони све недостатке и штете које су настале као последица грешака у материјалу или лошег извођења радова.
Оштећења настала услед неправилног руковања, механичког дејства и слично, за које Добављач не одговара, исти ће отклонити, уколико то Наручилац буде захтевао, према ценама одређеним на начин из члана 2. овог Уговора.

Члан 29.

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора доставити Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза.
Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице - доказ о регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата.
Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације Уговором утврђених обавеза и могу бити активиране у случају да Добављач не испуњава своје уговорне обавезе.
Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011).
За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Добављачу.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала током извршавања овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у противном уговара надлежност Првог основног суда у Београду.
На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе.

Члан 31.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом Уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 3. став 1. и тиме престаје да важи.
Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).

Члан 32.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ **НАРУЧИЛАЦ**

Прилог 1

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (назив правног лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ , доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне набавке број 67/15 – набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката, за потребе Националне службе за запошљавање

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

Датум издавања Овлашћења: **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

_____ _____

М.П.

Прилог 2

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) _____ (име предузетника/физичког лица) из _____ (место), ул. _____, бр. _____, матични број/ЈМБГ: _____, достаставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне набавке број 67/15 – набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката, за потребе Националне службе за запошљавање

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број:

I _____

II _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и у случају статусних промена Дужника.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

Датум издавања Овлашћења: **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

_____ _____

М.П.

Прилог 3

Печат послодавца код ког је жирант запослен
Излазни штамбиљ

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН

Презиме, очево име и име	
Место, општина и година рођења	
Матични број, број личне карте и место издавања личне карте	
Адреса становања	
Број телефона	

Својеручни потпис жиранта _____

Запослени-а _____ по занимању _____

у радном односу на неодређено време код _____
(послодавац)
место_____ адреса _____,

Република Србија.

Запослени – а је код послодавца у радном односу од _____ и даље, и има нето просечну зараду од дин. _____ и словима: _____ за предходна три месеца и на исту има – нема судску административну забрану од дин._____, и има – нема обавезу по потрошачком кредиту као жирант од банке_____, дин. _____.

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца, исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене.

У _____ 201__.године.

Шеф рачуноводства Оверава овлашћено лице послодавца

_____ М.П. _____